

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Leszno 42 w Żyrardowie					
1	KNR 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m ² 4,45*4,65	m ²		
			m ²	20,69	
				RAZEM	20,69
2	kalkulacja własna	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	kpl.		
	1		kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	kalkulacja własna	Wykonanie instalacji wodnej w lokalu	kpl.		
	1		kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	kalkulacja własna	Wykonanie pionu kanalizacyjnego z podejściami do urządzeń	kpl.		
	1		kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ścian z zeszkrobaniem farby 47,32	m ²		
			m ²	47,32	
				RAZEM	47,32
6	KNR 7-28 0301-01	Rozebranie podłogi drewnianej z desek 20,69	m ²		
			m ²	20,69	
				RAZEM	20,69
7	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki 1	po- jem- nik		
			po- jem- nik	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach 20,69	m ²		
			m ²	20,69	
				RAZEM	20,69
9	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 17,69	m ²		
			m ²	17,69	
				RAZEM	17,69
10	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyta wodoodporna - łazienka 2,00*1,50	m ²		
			m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
11	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - płyta wodoodporna (łazienka) (2,00+1,50)*2,60	m ²		
			m ²	9,10	
				RAZEM	9,10
12	kalk. włas- na	Wykonanie wentylacji (2 kratki + rura spiro) 3,50	m		
			m	3,50	
				RAZEM	3,50
13	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2,00*1,50	m ²		
			m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
14	KNR 4-01 0820-03	Montaż z wypoziomowaniem płyty OSB na podłodze- łazienka 2,00*1,50	m ²		
			m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
15	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2,00+1,50)*2*2,83 - 1,60	m ² m ²	19,81 -1,60	
				RAZEM	18,21
16	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne łazienkowe	m ²		
		1,60	m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
18	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		29,71	m ²	29,71	
				RAZEM	29,71
19	KNR-W 2- 15 0229- 04	Zlewozmywaki z blachy z szafką	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20	KNR-W 2- 15 0137- 01	Baterie umywalkowe i zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
21	KNR-W 2- 15 0137- 09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNR-W 2- 15 0233- 03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
23	KNR-W 2- 15 0231- 04 (analo- gia)	Montaż brodzika z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
24	KNR 4-01 0820-03	Montaż z wypoziomowaniem płyty OSB na podłodze	m ²		
		20,69	m ²	20,69	
				RAZEM	20,69
25	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian	m ²		
		21,68	m ²	21,68	
				RAZEM	21,68
26	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie sufitów	m ²		
		10,00	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
27	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z zabezpieczeniem podłóg	m ²		
		21,68	m ²	21,68	
				RAZEM	21,68
28	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufitów	m ²		
		10,00	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
29	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,80*2,00*2,5	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
30	KNNR-W 3 1107-05	Wymiana szyb zespolonych w stolarce okiennej - ramy i ścianki PCV	m ²		
		1,20	m ²	1,20	
				RAZEM	1,20
31	TZKNBK XI 0506-47	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej	m ²		
		13,00	m ²	13,00	
				RAZEM	13,00

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Inspektor ds. Ogólnego Nadzoru


Elżbieta Skwarek

25.01.2021 r.

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu mieszkalnego nr 35 przy ul. 1 Maja 84d w Żyrardowie					
1	kalkulacja własna	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	kalkulacja własna	Wykonanie instalacji kanalizacyjnej z podejściami do urządzeń	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	kalkulacja własna	Wykonanie instalacji wodnej z podejściami do urządzeń	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2	m2		
		22,10	m2	22,10	
				RAZEM	22,10
5	KNR-W 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wejściowych do lokalu	m2		
		2,0	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
6	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształowników metalowych na stropach	m2		
		19,10	m2	19,10	
				RAZEM	19,10
7	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		19,10	m2	19,10	
				RAZEM	19,10
8	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m2		
		100-01 - płyta wodoodporna	m2	9,90	
		(2,00+1,50)*2,83		RAZEM	9,90
9	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - płyta wodoodporna	m2		
		(2,0+1,50)*2,83	m2	9,90	
				RAZEM	9,90
10	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształowników metalowych na stropach	m2		
		2,00*1,50	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
11	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyta wodoodporna	m2		
		2,00*1,50	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
12	kalk. włas- na	Wykonanie wentylacji (2 kratki + rura spiro)	m		
		3,50	m	3,50	
				RAZEM	3,50
13	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		2,00*1,50	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
14	KNR 4-01 0820-03	Montaż z wypoziomowaniem płyty OSB na podłodze- łazienka	m2		
		2,00*1,50	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
15	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne łazienkowe	m2		
		1,60	m2	1,60	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,60
17	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem łazienka	m ²		
		29,71	m ²	29,71	
				RAZEM	29,71
18	KNR-W 2- 15 0229- 04	Zlewozmywaki z blachy z szafką	szt.		
	1		szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
19	KNR-W 2- 15 0137- 01	Baterie umywalkowe i zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	2		szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
20	KNR-W 2- 15 0137- 09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	1		szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
21	KNR-W 2- 15 0233- 03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
	1,00		kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNR-W 2- 15 0231- 04 (analogia)	Montaż brodzika z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.		
	1		kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
23	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²		
		0,80*2,00*2,5	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
24	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
	2		szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
25	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2,0 m ²	m ²		
		1,10*1,3*2	m ²	2,86	
				RAZEM	2,86
26	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach okiennych	m		
		6,30	m	6,30	
				RAZEM	6,30
27	KNR 4-01 0321-01	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
	2		szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
28	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		8,50	m ²	8,50	
				RAZEM	8,50
29	KNR 4-01 0701-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		4,30	m ²	4,30	
				RAZEM	4,30
30	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0,5 m ² na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		8,50	szt.	8,50	
				RAZEM	8,50

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 44,64	m ² m ²	 44,64	
				RAZEM	44,64
32	KNR 4-01 0820-03	Wyrównanie podłogi drewnianej przez nabicie płyty OSB 22,10	m ² m ²	 22,10	
				RAZEM	22,10
33	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z zabezpieczeniem podłóg 44,64	m ² m ²	 44,64	
				RAZEM	44,64
34	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 19,10	m ² m ²	 19,10	
				RAZEM	19,10
35	TZKNBK XI 0506-47	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej 22,10	m ² m ²	 22,10	
				RAZEM	22,10
36	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki i gruzu 1	po- jem- nik po- jem- nik	 1,00	
				RAZEM	1,00

P.G.M. Zyrardow Spółka z o.o.
Inspektor ds. Ogólnobudowlanych

E. Zieta Skwarek

25.01.2021 r.

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu mieszkalnego nr 32 przy ul. 1 Maja 84d w Żyrardowie					
1	kalkulacja własna	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	kalkulacja własna	Wykonanie instalacji kanalizacyjnej z podejściami do urządzeń	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	kalkulacja własna	Wykonanie instalacji wodnej z podejściami do urządzeń	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		0	m ²	0,00	
				RAZEM	0,00
5	KNR 2-02 2006-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		19,80	m ²	19,80	
				RAZEM	19,80
6	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²		
		100-01 - płyta wodoodporna	m ²		
		(2,00+1,50)*2,83	m ²	9,90	
				RAZEM	9,90
7	KNR 2-02 2006-02	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - płyta wodoodporna	m ²		
		(2,0+1,50)*2,83	m ²	9,90	
				RAZEM	9,90
8	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach	m ²		
		2,00*1,50	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
9	KNR 2-02 2006-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyta wodoodporna	m ²		
		2,00*1,50	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
10	kalk. włas- na	Wykonanie wentylacji (2 kratki + rura spiro)	m		
		3,50	m	3,50	
				RAZEM	3,50
11	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		2,00*1,50	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
12	KNR 4-01 0820-03	Montaż z wypoziomowaniem płyty OSB na podłodze- łazienka	m ²		
		2,00*1,50	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
13	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne łazienkowe	m ²		
		1,60	m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
15	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem -łazienka	m ²		
		29,71	m ²	29,71	
				RAZEM	29,71
16	KNR-W 2- 15 0229- 04	Zlewozmywaki z blachy z szafką	szt.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe i zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
18	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
19	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
20	KNR-W 2-15 0231-04 (analogia)	Montaż brodzika z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
21	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej 0,80*2,00*2,5	m ²		
			m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z zabezpieczeniem podłóg 45,80	m ²		
			m ²	45,80	
				RAZEM	45,80
23	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 19,80	m ²		
			m ²	19,80	
				RAZEM	19,80
24	TZKNBK XI 0506-47	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej 23,00	m ²		
			m ²	23,00	
				RAZEM	23,00
25	kalkulacja własna	Wywiezienie i utylizacja materiałów - pojemnik 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Inspektor ds. Ogólnobudowlanych

Elżbieta Skowronek

29.01.2021r.

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu mieszkalnego nr 23 przy ul. Kamiennej 9 w Żyrardowie					
1	kalkulacja własna	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	kalkulacja własna	Wykonanie pionu kanalizacyjnego z podejściami do urządzeń	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	kalkulacja własna	Wykonanie instalacji wodnej z podejściami do urządzeń	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - płyta wodoodporna (2,00+1,50)*2,83	m ²		
			m ²	9,90	
				RAZEM	9,90
5	KNR 2-02 2006-02	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach - płyta wodoodporna (2,0+1,50)*2,83	m ²		
			m ²	9,90	
				RAZEM	9,90
6	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształowników metalowych na stropach 2,00*1,50	m ²		
			m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
7	KNR 2-02 2006-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyta wodoodporna 2,00*1,50	m ²		
			m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
8	kalk. włas- na	Wykonanie wentylacji (2 kratki + rura spiro)	m		
		3,50	m	3,50	
				RAZEM	3,50
9	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2,00*1,50	m ²		
			m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
10	KNR 4-01 0820-03	Montaż z wypoziomowaniem płyty OSB na podłodze- łazienka 2,00*1,50	m ²		
			m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
11	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne łazienkowe	m ²		
		1,60	m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
13	KNR-W 2- 15 0229- 04	Zlewozmywaki z blachy z szafką	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR-W 2- 15 0137- 01	Baterie umywalkowe i zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
15	KNR-W 2- 15 0137- 09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNR-W 2-15 0231-04 (analogia)	Montaż brodzika z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR 4-01 0820-03	Montaż z wypoziomowaniem płyty OSB na podłodze - łazienka	m ²		
		3,00	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian łazienki	m ²		
		21,68	m ²	21,68	
				RAZEM	21,68
20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie sufitów	m ²		
		3,00	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
21	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		24,68	m ²	24,68	
				RAZEM	24,68
22	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		67,28	m ²	67,28	
				RAZEM	67,28
23	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		43,53	m ²	43,53	
				RAZEM	43,53
24	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów	m ²		
		23,75	m ²	23,75	
				RAZEM	23,75
25	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²		
		0,80*2,00*2,5	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
26	TZKNBK XI 0506-47	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej	m ²		
		23,75	m ²	23,75	
				RAZEM	23,75
27	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie i utylizacja materiału	pojemnik		
		1	pojemnik	1,00	
				RAZEM	1,00

P.G.M. Żyrdów Spółka z o.o.
Inspektor ds. kosztorysowania

Elżbieta Skwarek

25.01.2021r.