

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0801-07 0801-08		Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 9 cm	m ²		
			12	m ²	12,000	
					RAZEM	12,000
2	KNR 2-31 0813-03		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			21	m	21,000	
					RAZEM	21,000
3	KNR 2-31 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			21	m	21,000	
					RAZEM	21,000
4	KNR 2-31 0812-03		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
			0,63	m ³	0,630	
					RAZEM	0,630
5	KNR 2-31 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
			0,63	m ³	0,630	
					RAZEM	0,630
6	KNR 2-31 0403-05		Krawężniki betonowe wtopione - przejazdowe na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			7	m	7,000	
					RAZEM	7,000
7	KNR 2-31 0401-04		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	12,000
8	KNR 2-31 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
			1,08	m ³	1,080	
					RAZEM	1,080
9	KNR 2-31 0403-05		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	12,000
10	KNR 2-31 1201-03		Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			31	m	31,000	
					RAZEM	31,000
11	KNR 2-31 1004-04		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
			886,25	m ²	886,250	
					RAZEM	886,250
12	KNR 2-31 0103-05		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej (analogia)	m ²		
			886,25	m ²	886,250	
					RAZEM	886,250
13	KNR 2-31 0114-07		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
			886,25	m ²	886,250	
					RAZEM	886,250
14	KNR 2-31 1406-02		Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
15	KNR 2-31 1406-03		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
16	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
			1772,5	m ²	1772,500	
					RAZEM	1772,500
17			Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W, wraz z dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	szt.		
			886,25	szt.	886,250	
					RAZEM	886,250
18			Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścierna AC11S, grubość warstwy 4 cm wraz z dowozem	szt.		
			886,25	szt.	886,250	
					RAZEM	886,250