


RZUT PARTERU - PO MODERNIZACJI



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER			
NR	NAZWA	WYKONCZENIE POSADZKI	POWIERZCHNIA
1/1	SZATNIA	posadzka ceramiczna	22.55
1/2	WC	posadzka ceramiczna	1.41
1/3	WC	posadzka ceramiczna	1.87
1/4	WĘZEL SANITARNY	posadzka ceramiczna	9.23
1/5	WC	posadzka ceramiczna	4.65
1/6	KOMUNIKACJA	posadzka ceramiczna	3.54
1/7	WC	posadzka ceramiczna	1.30
1/8	POM. GOSP.	posadzka ceramiczna	1.25
RAZEM			45.80

ZESTAWIENIE PRAC REMONTOWYCH:

1 Malowanie elewacji (tynku cienkowarstwowego) farbą elewacyjną silikonową (po uprzednim umyciu oraz uzupełnieniu ubytków).

2 Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych.

3 Wykonanie zadaszenia z poliweglanu nad drzwiami zewnętrznymi wejściowymi.

4 Pomieszczenie nr 1/1:  
a) skucie posadzki z terakoty  
b) ułożenie posadzki z terakoty  
c) uzupełnienie ubytków na ścianach  
d) malowanie ścian oraz sufitu farbami ceramicznymi  
e) montaż szafek oraz ławek montowanych do podłoża oraz ściany

5 Pomieszczenie nr 1/2:  
a) wykucie ościeżnicy i demontaż drzwi  
b) demontaż miski wc stojącej  
c) skucie posadzki z terakoty  
d) skucie płytek ceramicznych ściennych  
e) montaż ościeżnicy wraz z montażem drzwi  
f) ułożenie posadzki z terakoty  
g) ułożenie płytek ceramicznych na ścianach do wys. 2,0m nad podłogą  
h) uzupełnienie ubytków na ścianach  
i) malowanie ścian oraz sufitu farbami ceramicznymi  
j) montaż miski wc stojącej

6 Pomieszczenie nr 1/3:  
a) wykucie ościeżnicy i demontaż drzwi  
b) demontaż miski wc stojącej  
c) skucie posadzki z terakoty  
d) skucie płytek ceramicznych ściennych  
e) montaż ościeżnicy wraz z montażem drzwi  
f) ułożenie posadzki z terakoty  
g) ułożenie płytek ceramicznych na ścianach do wys. 2,0m nad podłogą  
h) uzupełnienie ubytków na ścianach  
i) malowanie ścian oraz sufitu farbami ceramicznymi  
j) montaż miski wc stojącej


7 Pomieszczenie nr 1/4:  
a) wykucie ościeżnicy i demontaż drzwi  
b) demontaż 3 szt. umywalk wiszących oraz brodzika prysznicowego  
c) skucie posadzki z terakoty  
d) skucie płytek ceramicznych ściennych  
e) montaż ościeżnicy wraz z montażem drzwi  
f) ułożenie posadzki z terakoty  
g) ułożenie płytek ceramicznych na ścianach do wys. 2,0m nad podłogą  
h) uzupełnienie ubytków na ścianach  
i) malowanie ścian oraz sufitu farbami ceramicznymi  
j) montaż 3 szt. umywalk wiszących oraz brodzika prysznicowego

8 Pomieszczenie nr 1/5:  
a) demontaż umywalki oraz miski wc stojącej  
b) skucie posadzki z terakoty  
c) skucie płytek ceramicznych ściennych  
d) ułożenie posadzki z terakoty  
e) ułożenie płytek ceramicznych na ścianach do wys. 2,0m nad podłogą  
f) uzupełnienie ubytków na ścianach  
g) malowanie ścian oraz sufitu farbami ceramicznymi  
h) montaż umywalki wiszących oraz miski wc stojącej  
i) montaż poręczy łazienkowych

9 Pomieszczenie nr 1/6:  
a) demontaż umywalki  
b) skucie posadzki z terakoty  
c) skucie płytek ceramicznych ściennych  
d) ułożenie posadzki z terakoty  
e) ułożenie płytek ceramicznych na ścianach do wys. 2,0m nad podłogą  
f) uzupełnienie ubytków na ścianach  
g) malowanie ścian oraz sufitu farbami ceramicznymi  
h) montaż umywalki

10 Pomieszczenie nr 1/7:  
a) wykucie ościeżnicy i demontaż drzwi  
b) demontaż miski wc stojącej  
c) skucie posadzki z terakoty  
d) skucie płytek ceramicznych ściennych  
e) montaż ościeżnicy wraz z montażem drzwi  
f) ułożenie posadzki z terakoty  
g) ułożenie płytek ceramicznych na ścianach do wys. 2,0m nad podłogą  
h) uzupełnienie ubytków na ścianach  
i) malowanie ścian oraz sufitu farbami ceramicznymi  
j) montaż miski wc stojącej

11 Pomieszczenie nr 1/8:  
a) wykucie ościeżnicy i demontaż drzwi  
b) skucie posadzki z terakoty  
c) skucie płytek ceramicznych ściennych  
d) montaż ościeżnicy wraz z montażem drzwi  
e) ułożenie posadzki z terakoty  
f) ułożenie płytek ceramicznych na ścianach do wys. 2,0m nad podłogą  
g) uzupełnienie ubytków na ścianach  
h) malowanie ścian oraz sufitu farbami ceramicznymi



POMIESZCZENIA NIE OBJĘTE MODERNIZACJĄ

		BIURO PROJEKTOWE "TEKA" inż. Tomasz Kwiatkowski 82-400 Sztum, ul. Chełmińska 1	
Tytuł rysunku:		BUDYNEK SZATNIOWO SANITARNY: RZUT PARTERU - PO MODERNIZACJI	
Inwestycja:		Modernizacja kompleksu sportowego „ORLIK” w Mikołajkach Pomorskich.	
Adres inwestycji:		Mikołajki Pom., dz. nr 8/1 oraz 9 obręb 0005 Mikołajki Pom., gm. Mikołajki Pom.	
Inwestor:		Gmina Mikołajki Pom. ul. Dzierżgońska 2, 82-433 Mikołajki Pom.	
Opracował:	POM/0059/PWOKb/17	Data:	05 / 2024
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY	Skala:	1:100
Branża:	ARCHITEKTURA	Nr rys:	A-1