



proj. płyta cementowo - włóknista Minerit HD (lub równoważna)  
gr. 8 mm , h=92 cm / b=88 lub 96 cm (sprawdzić na miejscu)  
kolor naturalny -surowy  
przykręcana do nowych kątowników

istniejące otwory i linki  
mocowane do teownika 40

SKALA 1:5



3 kątowniki (górną, środkową, dolną) L 45x30x4, l=10cm  
przykręcane śrubami M8 klasy 8.8  
do istniejącego teownika 40  
na jedną płytę przypada 6 kątowników (0,6mb)



SKALA 1:1

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: budynek mieszkalny wielorodzinny			
TEMAT: zabezpieczenie dodatkowe czoła istniejącej ażurowej balustrady balkonów na pełne; zgodnie z umową z dnia 24.03.2022 nr PTBS/23/2022. PRZĘKRÓJ PIONOWY			
ADRES OBIEKTU: ul. Grabowa 22B i 22C, 61-473 Poznań działka nr 184/1, arkusz nr 07 obręb nr 60 (Dębiec), miasto Poznań			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Justyna Szadkowska	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYSUNKU  1:5, 1:1
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	ZPNB-U.73424/2/98		
DATA SPORZĄDZENIA			
IMIĘ I NAZWISKO PROJ. KONSTR.	mgr inż. arch. Krzysztof Talarek	PODPIS PROJEKTANTA KONSTRUKTORA	NUMER RYSUNKU  ...
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	WKP/0276/POOK/09		
DATA SPORZĄDZENIA			