



# Gmina Stronie Śląskie

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  
tel. 74 811-77-11, fax. 74 811-77-32, e-mail: [gmina@stronie.pl](mailto:gmina@stronie.pl), [www.stronie.pl](http://www.stronie.pl)

GKP.042.1.2023.KB

Stronie Śląskie, 09.05.2023r.

## Pytania i odpowiedzi

Dotyczy postępowania: : **Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stronie Śląskie.**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

1. Ile posesji jest objętych demontażem, transportem i unieszkodliwieniem, a jaka ilość odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem?

**Odp.: 6 – odbiór i utylizacja, 6 – demontaż, odbiór i utylizacja.**

2. Ile Mg obejmuje usługa demontażu, transportu, unieszkodliwienia płyt falistych a ile płaskich?

**Odp.: płyt karo 15,60, płyt falistych 12,40**

3. Ile Mg obejmuje usługa odbioru, transportu, unieszkodliwienia płyt falistych a ile płaskich?

**Odp.: płyt karo 11,10, płyt falistych 16,90**

4. Ile z budynków objętych demontażem to obiekty: mieszkalne, gospodarcze/inwentarskie, sakralne, przemysłowe wykorzystywane w działalności gospodarczej, budynki niezamieszkałe lub opuszczone nie nadające się do użytkowania?

**Odp.: Zamawiający nie posiada informacji.**

5. Czy demontaż będzie obejmował budynki zabudowy wielorodzinnej typu blok mieszkalny, szeregowiec, kamienica itp.?

**Odp.: Nie.**

6. Czy demontaż będzie obejmował obiekty których wysokość w okapie przekracza 10m ?

**Odp.: Zamawiający nie posiada informacji.**

7. Czy wykonywanie prac demontażowych na którejkolwiek posesji wymagać będzie zajęcia części np. chodnika, pasa drogowego, ulicy – terenu niebędącego własnością zarządcy nieruchomości zaś niezbędnej do prawidłowego wykonania prac?

**Odp.: Zamawiający nie posiada informacji.**

8. Czy zakres prac demontażowych dotyczy wyrobów azbestowych z pokryć dachowych czy również z elewacji lub wnętrza budynku?

**Odp.: Pokrycia dachowe.**

9. Czy w przypadku demontażu i/lub odbioru płyt innych niż płyty stanowiące pokrycie

dachowe, to czy we wnętrzu budynku i/lub elewacji znajdują się płyty warstwowe typu PW3/A, PŻ/3W i PŻW 3/A/S, w tym płyty warstwowe na drewnianym stelażu wypełnione styropianem? Jeśli tak to w jakiej ilości (m<sup>2</sup>, Mg)?

**Odp.: Tylko pokrycia dachowe.**

10. Czy zakres demontażu i/lub odbioru obejmuje wyroby zawierające azbest typu kształtki, rury, okładziny, sznur, płaszcze, izolacje? Jeśli tak to w jakiej ilości (m<sup>2</sup>, Mg)?

**Odp.: Nie.**

11. Czy usługa demontażu będzie odbywać się na obiektach wyłączonych z użytkowania, do rozbiórki, po pożarze, uszkodzonych lub po wichurach itp.?

**Odp.: Nie.**

12. Czy realizując zadanie usuwania azbestu korzystają Państwo ze wsparcia środków zewnętrznych (np. WFOŚiGW, NFOŚiGW)? Realizację zadania można rozpocząć niezwłocznie po podpisaniu umowy Zamawiającego z Wykonawcą? W przypadku gdy nie ma możliwości podjęcia działań bezpośrednio po podpisaniu umowy od kiedy będzie można realizować zadanie?

**Odp.: Bezpośrednio po podpisaniu umowy.**

13. Czy istnieją inne przyczyny (np. brak podpisanych umów z mieszkańcami, brak zgłoszeń ze strony mieszkańców, brak pobranych zaliczek od mieszkańców na poczet pokrycia kosztów wykonania prac itp.) uniemożliwiające wykonanie umowy niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą?

**Odp.: Nie.**

14. Waga odpadu do usunięcia (DTU i TU) wynika z pisemnych deklaracji wnioskodawców (mieszkańców/zarządów nieruchomości), czy jest przyjętą wartością wynikającą z lat ubiegłych lub „nabór” wniosków wciąż trwa a przyjęta ilość jest szacunkowa?

**Odp.: Waga odpadu przyjęta wartością wynikającą z lat ubiegłych 1m<sup>2</sup> = 16kg.**

15. Czy we wszystkich miejscach gdzie ma nastąpić odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadu, jest on już zdemontowany? Jeśli nie to ile Mg jest już zdemontowane?

**Odp.: Odpad przygotowany do odbioru.**

Pełnomocnik Burmistrza  
d/s Zamówień Publicznych

mgr Tomasz Mazurek

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do  
podejmowania czynności w jego imieniu