
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45431100-8 Kładzenie terakoty
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów zewnętrznych
ADRES INWESTYCJI : KPP w Grójcu, 05-600 Grójec ul. Brzozowa 108
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Strzelak (instalacje sanitarne)
DATA OPRACOWANIA : 15.09.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.09.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont schodów nr 1			
1	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - stopnie schodów zewnętrznych 3.8	m ² m ²		
				3.800	
				RAZEM	3.800
2	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - podstopnice schodów zewnętrznych 2	m ² m ²		
				2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 d.1 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 5.80	m ² m ²		
				5.800	
				RAZEM	5.800
4	KNR AT-23 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 5.80	m ² m ²		
				5.800	
				RAZEM	5.800
5	KNR AT-24 d.1 0102-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie pod kleje cementowe 5.8	m ² m ²		
				5.800	
				RAZEM	5.800
6	KNR BC-02 d.1 0211-01	Ręczna reprofiliacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm 3.80	m ² m ²		
				3.800	
				RAZEM	3.800
7	KNR BC-02 d.1 0211-02	Ręczna reprofiliacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm 2.00	m ² m ²		
				2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości do 20 mm zatarte na ostro 5.8	m ² m ²		
				5.800	
				RAZEM	5.800
9	KNR AT-23 d.1 0310-03 analogia	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm z przycinaniem - podstopnice 10.5	m m		
				10.500	
				RAZEM	10.500
10	KNR AT-23 d.1 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 3.5	m ² m ²		
				3.500	
				RAZEM	3.500
11	KNR 2-02 d.1 0923-02	Spoinowanie płytek ceramicznych fugą barwioną 5.8	m ² m ²		
				5.800	
				RAZEM	5.800
12	KNR 7-12 d.1 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 2.5	m ² m ²		
				2.500	
				RAZEM	2.500
13	KNR 7-12 d.1 0105-02	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych 2.5	m ² m ²		
				2.500	
				RAZEM	2.500
14	KNR 7-12 d.1 0208-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji kratowych 2.5	m ² m ²		
				2.500	
				RAZEM	2.500
15	KNR 7-12 d.1 0210-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych - malowanie srebzaną 2.5	m ² m ²		
				2.500	
				RAZEM	2.500
16	KNR-W 4-01 d.1 0722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II na ścianach, loggiach i balkonach 1	m ² m ²		
				1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-02 d.1 1519-05	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową zawierającą kwarc 1	m ² m ²		
				1.000	
				RAZEM	1.000
2		Remont schodów nr 2			
18	KNR 4-04 d.2 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - stopnie schodów zewnętrznych 2.3	m ² m ²		
				2.300	
				RAZEM	2.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - podstopnice schodów zewnętrznych	m ²		
		1.3	m ²	1.300	
				RAZEM	1.300
20	KNR 4-01 d.2 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
21	KNR AT-23 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		3.60	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
22	KNR AT-24 d.2 0102-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie pod kleje cementowe	m ²		
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
23	KNR BC-02 d.2 0211-01	Ręczna reprofiliacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm	m ²		
		2.3	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
24	KNR BC-02 d.2 0211-02	Ręczna reprofiliacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm	m ²		
		1.30	m ²	1.300	
				RAZEM	1.300
25	KNR-W 4-01 d.2 0722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
		0.8	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
26	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości do 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
27	KNR AT-23 d.2 0310-03 analogia	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm z przycinaniem - podstopnice	m		
		6.5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
28	KNR AT-23 d.2 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		2.3	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
29	KNR 2-02 d.2 0923-02	Spoinowanie płytek ceramicznych fugą barwioną	m ²		
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
30	KNR 7-12 d.2 0101-01	Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
31	KNR 7-12 d.2 0105-02	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych - barierki przy schodach	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
32	KNR 7-12 d.2 0208-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji kratowych - barierki przy schodach	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
33	KNR 7-12 d.2 0210-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych - barierki przy schodach	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
34	KNR 4-01 d.2 0722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 2-02 d.2 1519-05	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową zawierającą kwarc	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie powierzchni kostki folią	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
37	KNR 4-04 d.2 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000