

Lubenia, dnia 27.07.2021r.

BI.7014.40.2021

**Warunki
techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej
w m. Lubenia**

Wnioskodawca: Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131


Projektowanej sieci wodociągowej w m. Lubenia według następujących zasad:


- miejscem włączenia są istniejące wodociągi o średnicy Ø90 mm z rur PE typ SDR-17 na działce nr ewid. 1287/13 w m. Siedliska, zaznaczone na załączniku graficznym kolorem czerwonym,
- sieć wodociągową zaprojektować i wykonać w jednolitym systemie materiałowym z rur PE o średnicy Ø90, Ø110 mm typ SDR 17 na ciśnienie 1,0MPa lub typu SDR 11 na ciśnienie 1,6MPa
- na wykonanej sieci wodociągowej ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką stalową 40 cm od poziomu terenu,
- projektowany zbiornik przy pompowni P2 w m. Siedliska o objętości $V=50m^3$
- projektowana pompownia wodociągowa wraz ze zbiornikiem o objętości $V=50m^3$

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej ważne do dnia 27.07.2024 roku.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

WÓJT GMINY

mgr inż. Adam Skoczyła



Załącznik Nr 1 do warunków
Nr 31.7014.40.201 z dnia 29.07.2014

dla Gmina Lubenia
Lubenia 131

podpis WÓJT GMINY

mgr inż. Adam Skoczylas