

## Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I. Roboty budowlane</b>				
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 7	szt	7,000
		razem	szt	7,000
2	KNR 4-01 0304/04	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej 0,90*1,95*0,38	m3	0,667
		razem	m3	0,667
3	KNR 4-01 0427/04	Rozebranie ścian wewnętrznych z bali 1,30*2,65	m2	3,445
		razem	m2	3,445
4	KNR 4-01 0411/05	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 25mm 4,10*3,75+3,95*2,73+2,81*2,06+2,06+1,20*1,20+(1,20+1,00)/2*0,95	m2	36,492
		razem	m2	36,492
5	KNR 4-01 0411/03	Wymiana ślepych podłóg z desek niestruganych grubości 25mm 4,10*3,75+3,95*2,73+2,81*2,06+2,06+1,20*1,20+(1,20+1,00)/2*0,95	m2	36,492
		razem	m2	36,492
6	KNR 4-01 0429/02	Rozbiórki zasypek stropów drewnianych 4,10*3,75+3,95*2,73+2,81*2,06+2,06+1,20*1,20+(1,20+1,00)/2*0,95	m2	36,492
		razem	m2	36,492
7	KNR 4-01 0429/03	Rozbiórki ślepych pałapów stropów drewnianych 4,10*3,75+3,95*2,73+2,81*2,06+2,06+1,20*1,20+(1,20+1,00)/2*0,95	m2	36,492
		razem	m2	36,492
8	KNR 2-02 0616/01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii na sucho 4,10*3,75+3,95*2,73+2,81*2,06+2,06+1,20*1,20+(1,20+1,00)/2*0,95	m2	36,492
		razem	m2	36,492
9	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa 4,10*3,75+3,95*2,73+2,81*2,06+2,06+1,20*1,20+(1,20+1,00)/2*0,95	m2	36,492
		razem	m2	36,492
10	KNR 2-02W97 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej 4,10*3,75+3,95*2,73+2,81*2,06+2,06+1,20*1,20+(1,20+1,00)/2*0,95	m2	36,492
		razem	m2	36,492
11	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych (4,10+3,75+3,95+2,73+2,81+2,06*2+2,06+1,20+2,150)*2	m	53,740
		razem	m	53,740
12	KNR 2-02W97 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej 4,10*3,75+3,95*2,73+2,81*2,06+2,06+1,20*1,20+(1,20+1,00)/2*0,95	m2	36,492
		razem	m2	36,492
13	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej 4,10*3,75+3,95*2,73+2,81*2,06+2,06+1,20*1,20+(1,20+1,00)/2*0,95	m2	36,492
		razem	m2	36,492
14	KNR 4-01 0622/05	Odrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") 4,10*3,75+3,95*2,73+2,81*2,06+2,06+1,20*1,20+(1,20+1,00)/2*0,95	m2	36,492
		razem	m2	36,492
15	KNR 4-01 0622/06	Odrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne 4,10*3,75+3,95*2,73+2,81*2,06+2,06+1,20*1,20+(1,20+1,00)/2*0,95	m2	36,492
		razem	m2	36,492
16	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach 4,10*3,75+3,95*2,73+2,81*2,06+2,06+1,20*1,20+(1,20+1,00)/2*0,95	m2	36,492
		razem	m2	36,492