

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

**Inwestycja** ZAGOSPODAROWANIE TERENU W PARKU MIEJSKIM W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

Adres: Parkowa  
88-430 Janowiec Wielkopolski

Kody CPV:

**Inwestor:** Gmina Janowiec Wielkopolski  
Gnieźnieńska 3  
88-430 Janowiec Wielkopolski

**Wykonawca:**

Sporządził: mgr inż. Janusz Hajost

Sprawdził:

Data opracowania: aktualizacja 09.08.2021

Inwestor

Wykonawca

**mgr inż. Janusz Hajost**

Uprawnienia budowlane do projektowania,  
i kierowania robotami budowlanymi  
w ograniczonym zakresie w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej nr GK-KZ-7342/209/94  
nr ewid. członka izby KUP/BO/3756/02

Z up. Burmistrza

*Michał Warkowski*  
Z-ca Burmistrza

SKARBNIK GMINY

*Piotr Balcerek*  
mgr Piotr Balcerek

Gmina Janowiec Wielkopolski  
ul. Gnieźnieńska 3  
88-430 Janowiec Wielkopolski  
NIP 562-17-13-940 REGON 092351191



## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		CZĘŚĆ I ZADANIA			
1.1		ROBOTY POMIAROWE			
1.1.1	KNNR 1 0112-0200	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,10	ha ha	0,100	0,100
1.2		NAWIERZCHNIE PIASKOWE I TRAWNIKI			
1.2.1	KNR 2-01 0125-0200	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Grubość warstwy do 15 cm. 50	m2 m2	50,000	50,000
1.2.2	KNR 2-01 0125-0600	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy Krotność=3 50	m2 m2	50,000	50,000
1.2.3	KNR 2-21 0215-0100	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego na terenie płaskim 300/10000	ha ha	0,030	0,030
1.2.4	KNR 2-21 0401-0100	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat. I-II 300	m2 m2	300,000	300,000
1.2.5	KNR-W 2-02 1103-0101	Podkłady z ubitych materiałów sypkich (piasku do zapraw) na podłożu gruntowym 15	m3 m3	15,000	15,000
1.2.6	KNR 2-21 0218-0100	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim 15	m3 m3	15,000	15,000
1.3		MONTAŻ WYPOSAŻENIA			
1.3.1		ZESTAW PODWÓJNY ŁAWKA Z ROWERKIEM			
1.3.1.1	KNR 2-01 0307-0100	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II. 2,048	m3 m3	2,048	2,048
1.3.1.2	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. 4*0,30*0,30*0,80	m3 m3	0,288	0,288
1.3.1.3	KNR 2-01 0501-0100	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m. Grunt kategorii I-III. 4*(0,80*0,80*0,80-0,30*0,30*0,80)	m3 m3	1,760	1,760
1.3.1.4	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż zestawu podwójnego ławka z rowerkiem 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.3.2		ZESTAW PODWÓJNY ŁAWKA Z MŁYNKIEM			
1.3.2.1	KNR 2-01 0307-0100	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II. 1,536	m3 m3	1,536	1,536
1.3.2.2	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. 3*0,30*0,30*0,80	m3 m3	0,216	0,216
1.3.2.3	KNR 2-01 0501-0100	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m. Grunt kategorii I-III. 3*(0,80*0,80*0,80-0,30*0,30*0,80)	m3 m3	1,320	1,320
1.3.2.4	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż zestawu podwójnego ławka z młynkiem 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.3.3		TABLICA ZE SPIRALAMI			
1.3.3.1	KNR 2-01 0307-0100	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II. 0,56	m3 m3	0,560	0,560
1.3.3.2	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. 0,30*0,80*0,50	m3 m3	0,120	0,120
1.3.3.3	KNR 2-01 0501-0100	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m. Grunt kategorii I-III. 0,80*1,40*0,50-0,30*0,80*0,50	m3 m3	0,440	0,440
1.3.3.4	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż tablicy ze spiralami 1	szt. szt.	1,000	1,000



Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.3.4		<b>ŚCIEŻKA Z PORĘCZAMI I RUCHOMYMI STOPNIAMI</b>			
1.3.4.1	KNR 2-01 0307-0100	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunť kategorii I-II. 2,048	m3		2,048
			m3	2,048	
1.3.4.2	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. 4*0,30*0,30*0,80	m3		0,288
			m3	0,288	
1.3.4.3	KNR 2-01 0501-0100	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m.Grunť kategorii I-III. 4*(0,80*0,80*0,80-0,30*0,30*0,80)	m3		1,760
			m3	1,760	
1.3.4.4	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż ścieżki z poręczami i ruchomymi stopniami 1	szt.		1,000
			szt.	1,000	
1.3.5		<b>POPRZECZKA Z UCHWYTAMI I SIEDZISKIEM</b>			
1.3.5.1	KNR 2-01 0307-0100	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunť kategorii I-II. 1,568	m3		1,568
			m3	1,568	
1.3.5.2	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. 0,80*0,80*0,80	m3		0,512
			m3	0,512	
1.3.5.3	KNR 2-01 0501-0100	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m.Grunť kategorii I-III. 1,40*1,40*0,80-0,80*0,80*0,80	m3		1,056
			m3	1,056	
1.3.5.4	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż poprzeczki z uchwytami i siedziskiem 1	szt.		1,000
			szt.	1,000	
1.3.6		<b>BIEŻNIA</b>			
1.3.6.1	KNR 2-01 0307-0100	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunť kategorii I-II. 2,00*1,40*0,40	m3		1,120
			m3	1,120	
1.3.6.2	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. 1,60*1,00*0,40	m3		0,640
			m3	0,640	
1.3.6.3	KNR 2-01 0501-0100	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m.Grunť kategorii I-III. 2,00*1,40*0,40-1,60*1,00*0,40	m3		0,480
			m3	0,480	
1.3.6.4	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż bieżni 1	szt.		1,000
			szt.	1,000	
2		<b>CZĘŚĆ II ZADANIA</b>			
2.1		<b>ROBOTY POMIAROWE</b>			
2.1.1	KNNR 1 0112-0200	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,10	ha		0,100
			ha	0,100	
2.2		<b>NAWIERZCHNIE PIASKOWE I TRAWNIKI</b>			
2.2.1	KNR 2-01 0125-0200	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Grubość warstwy do 15 cm. 50	m2		50,000
			m2	50,000	
2.2.2	KNR 2-01 0125-0600	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy Krotność=3 50	m2		50,000
			m2	50,000	
2.2.3	KNR 2-21 0215-0100	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego na terenie płaskim 300/10000	ha		0,030
			ha	0,030	
2.2.4	KNR 2-21 0401-0100	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunť kat.I-II 300	m2		300,000
			m2	300,000	
2.2.5	KNR-W 2-02 1103-0101	Podkłady z ubitych materiałów sypkich (piasku do zapraw) na podłożu gruntowym 15	m3		15,000
			m3	15,000	
2.2.6	KNR 2-21 0218-0100	Ręczne rozścelenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim 15	m3		15,000
			m3	15,000	
2.3		<b>MONTAŻ WYPOSAŻENIA</b>			
2.3.1		<b>TRAMPOLINA ZIEMNA</b>			



Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.3.1.1	KNR 2-01 0307-0100	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii I-II. 4,608	m3 m3	4,608	4,608
2.3.1.2	KNR 2-01 0501-0100	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m.Grunt kategorii I-III. 2*(2,40*2,40*0,40-2,00*2,00*0,40)	m3 m3	1,408	1,408
2.3.1.3	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż trampoliny ziemnej 2	szt. szt.	2,000	2,000
2.3.2		SEŁUP DO WSPINACZKI			
2.3.2.1	KNR 2-01 0307-0100	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii I-II. 4	m3 m3	4,000	4,000
2.3.2.2	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. 1,20*1,20*1,00	m3 m3	1,440	1,440
2.3.2.3	KNR 2-01 0501-0100	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m.Grunt kategorii I-III. 2,00*2,00*1,00-1,20*1,20*1,00	m3 m3	2,560	2,560
2.3.2.4	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż słupa do wspinaczki 1	szt. szt.	1,000	1,000
2.3.3		KARUZELA (DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY)			
2.3.3.1	KNR 2-01 0307-0100	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii I-II. 4,84	m3 m3	4,840	4,840
2.3.3.2	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. 1,40*1,40*1,00	m3 m3	1,960	1,960
2.3.3.3	KNR 2-01 0501-0100	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m.Grunt kategorii I-III. 2,20*2,20*1,00-1,40*1,40*1,00	m3 m3	2,880	2,880
2.3.3.4	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż karuzeli (dla dorosłych i młodzieży) 1	szt. szt.	1,000	1,000
2.3.4		RÓWNOWAŻNIA KOMBI LUB RÓWNOWAŻNA			
2.3.4.1	KNR 2-01 0307-0100	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii I-II. 4,608	m3 m3	4,608	4,608
2.3.4.2	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. 4*0,60*0,60*0,80	m3 m3	1,152	1,152
2.3.4.3	KNR 2-01 0501-0100	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m.Grunt kategorii I-III. 4*(1,20*1,20*0,80-0,60*0,60*0,80)	m3 m3	3,456	3,456
2.3.4.4	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż równoważni kombi lub równoważnej 1	szt. szt.	1,000	1,000
2.3.5		RUCHOMA KŁADKA			
2.3.5.1	KNR 2-01 0307-0100	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii I-II. 4,608	m3 m3	4,608	4,608
2.3.5.2	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. 4*0,60*0,60*0,80	m3 m3	1,152	1,152
2.3.5.3	KNR 2-01 0501-0100	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m.Grunt kategorii I-III. 4*(1,20*1,20*0,80-0,60*0,60*0,80)	m3 m3	3,456	3,456
2.3.5.4	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż ruchomej kładki 1	szt. szt.	1,000	1,000
3		CZĘŚĆ III ZADANIA			
3.1		ROBOTY POMIAROWE			
3.1.1	KNNR 1 0112-0200	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,09	ha ha	0,090	0,090
3.2		NAWIERZCHNIE PIASKOWE I TRAWNIKI			





Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3.2.1	KNR 2-01 0125-0200	Ręczne usunięcie z przetrzaniem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Grubość warstwy do 15 cm. 60	m2 m2	60,000	60,000
3.2.2	KNR 2-01 0125-0600	Ręczne usunięcie z przetrzaniem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy Krotność=3 60	m2 m2	60,000	60,000
3.2.3	KNR 2-21 0215-0100	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego na terenie płaskim 360/10000	ha ha	0,036	0,036
3.2.4	KNR 2-21 0401-0100	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat. I-II 360	m2 m2	360,000	360,000
3.2.5	KNR-W 2-02 1103-0101	Podkłady z ubitych materiałów sypkich (piasku do zapraw) na podłożu gruntowym 18,00	m3 m3	18,000	18,000
3.2.6	KNR 2-21 0218-0100	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przetrzaniem na terenie płaskim 18	m3 m3	18,000	18,000
3.3		<b>MONTAŻ WYPOSAŻENIA</b>			
3.3.1		<b>STÓŁ ZEWNĘTRZNY DO PING PONGA</b>			
3.3.1.1	KNR 2-01 0312-0900	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m. Grunt kategorii I-II. 4*1,00*1,00*0,80	szt. szt.	3,200	3,200
3.3.1.2	KNR 2-02 0203-0100	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. 4*0,50*0,50*0,80	m3 m3	0,800	0,800
3.3.1.3	KNR 2-01 0501-0100	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przetrzaniem na odległość do 3 m. Grunt kategorii I-III. 4*(1,00*1,00*0,80-0,50*0,50*0,80)	m3 m3	2,400	2,400
3.3.1.4	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż stołu zewnętrznego do ping ponga 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.3.2		<b>BETONOWY STÓŁ DO GRY W PIŁKARZYKI</b>			
3.3.2.1	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż betonowego stołu do gry w piłkarzyki 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.3.3		<b>STÓŁ ZEWNĘTRZNY DO SZACHÓW</b>			
3.3.3.1	KNR 2-21 0607-0100	Dostawa i montaż stołu zewnętrznego do szachów 1	szt. szt.	1,000	1,000

