

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

DATA OPRACOWANIA: 06.11.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
06.11.2024

Data zatwierdzenia



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Sala 1</b>			
1.1		<b>Budowlana</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		2,45 * 3	m	7,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,350</b>
2 d.1.1	KNR 13-23 0501-01	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby	m2		
		5,67 * 2 * 3,2	m2	36,288	
		8,68 * 2 * 3,2	m2	55,552	
		5,67 * 8,68	m2	49,216	
		(2,45 + 2,15 * 2) * 0,2	m2	1,350	
		-2,15 * 2,45 * 3	m2	-15,803	
		-1 * 2 * 2	m2	-4,000	
		0,15 * (2 * 4 + 1 * 2)	m2	1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>124,103</b>
3 d.1.1	KNR 2-02 1217-03	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm	m		
		2,15 * 6 + 2,45 * 3 + 2,06 * 2 + 1 + 2,05 * 2 + 1	m	30,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,470</b>
4 d.1.1	KNP 02 0114 -01.02 analogia	Obsadzenie podokienników o dł. do 2.5 m w ścianach z cegły z PVC	szt.		
		poz.1	szt.	7,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,350</b>
5 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.2 - 5,67 * 8,68	m2	74,887	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,887</b>
6 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufit	m2		
		5,67 * 8,68	m2	49,216	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,216</b>
7 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		5,67 * 8,68	m2	49,216	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,216</b>
8 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.5	m2	74,887	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,887</b>
9 d.1.1	KNR 4-01 1206-01	Jednokrotne lakierowanie lakierem lamperyjnym bezbarwnym ścian malowanych lamperie wys. 1,6 m	m2		
		1,6 * 5,67 * 2	m2	18,144	
		8,68 * 2 * 1,6	m2	27,776	
		-0,6 * 8,68	m2	-5,208	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,712</b>
10 d.1.1	KNR 7-11 0101-01	Gruntowanie podłóży betonowych	m2		
		49,216	m2	49,216	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,216</b>
11 d.1.1	KNR BC-02 0418-02 analogia	Wylewka samopoziomująca o gr.5 mm na podłóżach betonowych	m2		
		49,216	m2	49,216	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,216</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.1	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - płytki na stanie inwestora	m2		
		49,216	m2	49,216	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,216</b>
13 d.1.1	Wycena własna	Montaż listew przyściennych z PCV - materiał inwestora	m		
		27,30	m	27,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,300</b>
14 d.1.1	KNP 05 0621 -01.01 analogia	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
15 d.1.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych	m2		
		1 * 2,05	m2	2,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,050</b>
<b>1.2</b>		<b>Elektryczna</b>			
16 d.1.2	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłokowych z kloszem	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
17 d.1.2	KNP 18 0826 -01.01	Demontaż gniazd wtykowych końcowych 2-biegunowych do 16 A podtykowych	gn.		
		5	gn.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
18 d.1.2	KNP 18 0820 -01.01	Demontaż wyłączników i przełączników 1-biegowych (6-10 A) jednowyrotowych podtykowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
19 d.1.2	kalk. własna	odpięcie starej instalacji elektrycznej w pomieszczenie (przewody aluminiowe)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
20 d.1.2	KNNR 5 1207-04 analogia	Wykucie bruzd dla przewodów, tynku	m		
		poz.21	m	39,770	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,770</b>
21 d.1.2	KNR-W 4-03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami( instalacja gniazd 2,5mm <sup>2</sup> , instalacja oświetleniowa 1,5mm <sup>2</sup> ) przewody 2,5 mm <sup>2</sup> na stanie zamawiającego.	m		
		2 + 5 * 2 + 8,67	m	20,670	
		3,2 + 5,3 * 3	m	19,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,770</b>
22 d.1.2	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		poz.21	m	39,770	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,770</b>
23 d.1.2	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych (klinkiety) - kinkiety na stanie inwestora	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
24 d.1.2	KNP 18 0171 -02.02	Montaż łączników instalacyjnych podtykowych (do 3 podłączonych przewodów) z wykonaniem otworu w podłożu ceglanym ręcznie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1.2	KNP 18 0171 -05.02	Montaż gniazd wtykowych 2-biegunowych z uziemieniem z wykonaniem otworu w podłożu ceglany ręcznie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
<b>2</b>		<b>Komunikacja</b>			
<b>2.1</b>		<b>Budowlana</b>			
26 d.2.1	KNR 13-23 0501-01	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby	m2		
		15,3 * 3,2 * 2	m2	97,920	
		4,27 * 3,2	m2	13,664	
		4,27 * 1,05	m2	4,484	
		3,9 * 3,2 * 2	m2	24,960	
		7,2 * 3,2	m2	23,040	
		1,74 * 3,2	m2	5,568	
		2,26 * 3,2	m2	7,232	
		0,8 * 2 * 3,2	m2	5,120	
		sufit			
		94,900	m2	94,900	
		-2,5 * 3	m2	-7,500	
		-1,5 * 2,9	m2	-4,350	
		-2,5 * 1,68 * 4	m2	-16,800	
		-1 * 2,05 * 2	m2	-4,100	
				RAZEM	244,138
27 d.2.1	KNR 2-02 1217-03	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm	m		
		2,5 + 3 * 2 * 3,2 * 2 + 2,5 * 4 + 1,7 * 8	m	64,500	
				RAZEM	64,500
28 d.2.1	KNP 02 0114 -01.02 analogia	Obsadzenie podokienników o dł. do 2.5 m w ścianach z cegły z PVC	szt.		
		10,000	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
29 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufit	m2		
		94,90	m2	94,900	
				RAZEM	94,900
30 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.26	m2	244,138	
		-94,9	m2	-94,900	
				RAZEM	149,238
31 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		94,90	m2	94,900	
				RAZEM	94,900
32 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.30	m2	149,238	
		-2,26 * 2,15	m2	-4,859	
		-(1,74 + 7,2 + 15,3 + 3,9 + 4,27 + 3,9 + 0,8 * 2) * 2,15	m2	-81,507	
		-15,3 * 1,3	m2	-19,890	
				RAZEM	42,982
33 d.2.1	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach. Mozaika do wysokości 2,15 m	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,26 * 2,15	m2	4,859	
		(1,74 + 7,2 + 15,3 + 3,9 + 4,27 + 3,9 + 0,8 * 2) * 2,15	m2	81,507	
		15,3 * 1,3	m2	19,890	
		-1,05 * 2,05 * 2	m2	-4,305	
		-2,5 * 2,15	m2	-5,375	
		-1,6 * 2,15	m2	-3,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>93,136</b>
34 d.2.1	KNR 7-11 0101-01	Gruntowanie podłóży betonowych	m2		
		94,90	m2	94,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>94,900</b>
35 d.2.1	KNR BC-02 0418-02 analogia	Wylewka samopoziomująca o gr.5 mm na podłożach betonowych	m2		
		94,90	m2	94,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>94,900</b>
36 d.2.1	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki na stanie zamawiającego	m2		
		94,90	m2	94,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>94,900</b>
37 d.2.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych 2 szt	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,645</b>
<b>2.2</b>		<b>Elektryczna</b>			
38 d.2.2	KNP 18 0826 -01.01	Demontaż gniazd wtykowych końcowych 2-biegunowych do 16 A podtynkowych	gn.		
		1	gn.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
39 d.2.2	KNP 18 0820 -01.01	Demontaż wyłączników i przełączników 1-biegunowych (6-10 A) jednowyrotowych podtynkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
40 d.2.2	KNP 18 0171 -05.02	Montaż gniazd wtykowych 2-biegunowych z uziemieniem z wykonaniem otworu w podłożu ceglanym ręcznie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
41 d.2.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z kloszem	kpl		
		7	kpl	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
42 d.2.2	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż opraw oświetleniowych w suficie podwieszanym o wym. 60x60	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Sala 1		3
2 Komunikacja		5
Spis treści		7