


ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA




- **WARIANT NR1:**
- odtworzyć tynki trówarstwowe w systemie: szpryc, warstwa podkładowa i nawierzchniowa; właściwości tynków dobrać wg zaleceń PPK
 - tynk wykonać barwiony w masie na kolor NCS S 1515-Y30R zacierany. Wykonać próbę tynku do zatwierdzenia komisijnego.
 - powierzchnię tynku poddać hydrofobizacji jeśli zostanie wykonana izolacja obiektu, stosować preparat na bazie żywic silikonowych (zabieg hydrofobizacji uzgodnić z technologiem nadzorującym prace na obiekcie)

UWAGI!

1. Wymiary bezwzględnie sprawdzić na budowie
2. Wszelkie zmiany skonsultować z projektantem i konserwatorem zabytków
3. Rysunki rozpatrywać łącznie z Opisem budowlanym
4. W trakcie wykonywania prac przestrzegać:
 - "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"
 - Prace budowlane wykonywać ze szczególną ostrożnością pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
 - W przypadku niezgodności z założeniami projektowymi zawiadomić projektanta
5. Wszelkie wytypowane do zastosowania kolory farb, zapraw barwionych w masie oraz tekstury zapraw wymagają wykonaniem prób kolorystycznych i teksturalnych na małych powierzchniach i akceptacji nadzoru technologicznego w celu dalszego zastosowania.

LEGENDA



ELEMENTY PROJEKTOWANE



TYNK NCS S 1515-Y30R

TEMAT : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY REMONTU KAPLICZKI JEROZOLIMSKIEJ W MYŚLIBORZU		NR RYS: 8
ADRES : ul. Józefa Piłsudskiego, 74-300 Myślibórz, dz. nr 177/3; obręb Myślibórz 3 gm. Myślibórz, powiat myśliborski, woj. zachodniopomorskie		SKALA : 1:25
INWESTOR : GMINA MYŚLIBÓRZ ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz		MIEJSCE I DATA: Szczecin 17 czerwca 2024r.
RYSUNEK : ROZWINIĘCIE ELEWACJI PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ (wariant nr1)		STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BRANŻA : ARCHITEKTURA		
PROJEKTOWAŁ : dr inż. arch. MARIUSZ TUSZYŃSKI nr upr. 19/97		PODPIS:
SPRAWDZIŁ : mgr inż. arch. RYSZARD DŁUGOPOLSKI nr upr. 9/ZPOIA/2002		
OPRACOWAŁ : mgr inż. arch. WIOLETA NISZCZAK		