


RZUT PRZYZIEMIA wypośazenie



- Wymiary szczytkowych zasuw jednokomowe – śmiało prześwitu 40x40cm
 - Wszystkie elementy zasuw muszą być ukryte, tj. blokarki i linki w rurkach, złożonych z dwóch skręconych półłonek, przymocowane trwale do sołan lub sufitu
 - Konstrukcje zasuw należy wykonać w sposób uniemożliwiający uraz kończyn zwierząt
 - Punkty przesuwu zasuw – na środku – ważne równomiernieprzesuwanie zasuw
 - W celu uniknięcia przeciągu w zasuwie zewnętrznej zamontować przeziroczysta kotłaręp cy która zmierze mogłoby samodzielnie pokonywać
-
- HPL – Półki dla zwierząt na różnych wysokościach, wykonanie z laminatu HPL w kolorze drewna
 - W pomieszczeniu ekspozycyjnym 4 okna znajdujące się na najwyższym poziomie wykonać z szklanymi parapetami, aby nie mogły na nich spadać zwierzęta
 - Witryna ekspozycyjna – termiczna szklazespłocina, wypełniona gazem, szkło min. 5mm
 - Witryna z pomysłą antyrefleksyjną, umożliwiająca swobodną obserwację zwierząt z zewnątrz bez odbicia obrazu – efektu lustra
 - Klimatyzacja – aby chronić pomieszczenia przed przegrzaniem w dni upalne należy przewozić

UWAGA:

RYSUNEK NALEŻY CZYTAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYMI

WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

W PRZYPADKU JAKIKOLWIEK NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
WSKŁEKI ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

ARCHIBART	
ARCHIBART BARTOSZ KRZYŻYŃSKI 80-384 GDAŃSK UL. MOSCOWIA 11 33a TEL. 508601623	
INWESTOR: Gdański Ogrod Zoologiczny ul. Kamińska 3, 80-328 Gdańsk	
TEMAT: Budowa zespołu dwóch budynków związanych z działalnością Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz tarasem konsumpcyjnym	
ADRES: ul. Kamińska 3, 80-328 Gdańsk, obr. 005, dz. nr 4/1	
RYSEK: PAWŁO LEMURÓW - RZUT PARTERU - WYPOSAŻENIE	
BRANŻA ARCHITEKTURA	SKALA 1:50
FAZA PROJEKTU WYKONAWCZY	DATA 04.2023
PROJEKT OPRACOWANIE	OPRACOWANIE
MGR INŻ. ARCH. BARTOSZ KRZYŻYŃSKI	POKŁ.02/2011
PROJEKTANT PRZEWIDUJĄCY	UPRAWNIENIA
MGR INŻ. ARCH. PIOTR PIELKA	POKŁ.03/2010