


# RZUT PRZYZIEMIA

BILANS POWIERZCHNI		
LP	Nazwa pom.	Powierz.
0.01	Włbieg Lemurów	39.69m <sup>2</sup>
0.02	Pom. do oddzielenia	14.01m <sup>2</sup>
0.03	Klatka zobiegowa	2.25m <sup>2</sup>
0.04	Klatka karmienia	8.69m <sup>2</sup>
0.05	Pom. gospodarcze	6.67m <sup>2</sup>
0.06	Klatka hodowlana	3.50m <sup>2</sup>
Suma		74.81m <sup>2</sup>

## PRZEGRODY BUDOWLANE

[A] ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
-	deski elewacyjne 2,5cm
-	wiatroizolacja
-	filc elewacyjny 5 cm, pomiędzy nimi wełna mineralna
-	plyta OSB 1,5cm
-	stłupki konstrukcyjne 15cm, wewnętrzz
-	wełna mineralna 14cm
-	porozelocia
-	plyta OSB 1,5cm
[B] ŚCIANA WEWNĘTRZNA	
-	plyta OSB 1,5cm
-	stłupki konstrukcyjne 15cm
-	plyta OSB 1,5cm

Hp-180 - WYSOKOŚĆ PARAPETU



UWAGA:  
RYSUNEK NALEŻY CZYTAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYMI  
WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE  
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIESOŚCISOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM  
WSZELKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

ARCHIBART BARTOSZ KRZYŻYŃSKI 80-384 GDAŃSK UL. MŚCIWOJA II 33a TEL. 508601623		ARCHIBART	
INWESTOR: Gdański Ogród Zoologiczny ul. Karwianska 3, 80-328 Gdańsk			
TEMAT: Budowa zespołu dwóch budynków związanych z działalnością Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz tarasem konsumpcyjnym			
ADRES: ul. Karwianska 3, 80-328 Gdańsk, obr. 005, dz. nr 4/1			
RYSUNEK: PAWILION LEMURÓW - RZUT PARTERU			
BRANŻA: ARCHITEKTURA		SKALA: 1:100	NR RYS. A1
FAZA PROJEKTU: WYKONAWCZY		DATA: 04.2023	
PROJEKT OPRACOWANIE:		UPR. AMIENIA:	PODPIS
MGR INZ. ARCH. BARTOSZ KRZYŻYŃSKI		POKK/402/2011	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:		UPR. AMIENIA:	PODPIS
MGR INZ. ARCH. PIOTR PIELKA		POKK/377/2010	