




GOŁOŚZENIE WYBIEGU



WIDOK OD FRONTU



RZUT OGRODZENIA

OGRODZENIE:

KĄTY POMIĘDZY LINIĄ GŁÓWNEGO OGRÓDZENIA, A CZĘŚCIAMI MIAŁ SPADKIEM TERENU – OK. 160 ST. NA OBYDWU KONCACH OGRÓDZENIA NALEŻY ZAŁOŻYĆ TRZY LINIE PIONOWEGO DRUTU ELEKTRYCZNEGO W ODSTĘPACH CO 10cm

WYSOKOŚĆ OGRÓDZENIA 210cm. PLUS 50cm ODKOSU POD KĄTEM 150 ST. ODKOS WYŁOŻONY GUMĄ ELEKT. ORAZ PŁONOWO ZWISAJĄCĄ GUMĄ ELEKTRYCZNĄ NA OK. 35cm OD STRONY WNEBIEGU (PRZEBIEG A-A) STRONA ELEKTRYCZNA ZAKŁADANA NA PRZEBIEGU

BRAMA ORAZ FURTKA OTWIERAJĄCA SIĘ POD ODKOSEM. CZĘŚĆ PŁOTU Z ODKOSEM NIERUCHOMA. BRAMA I FURTKA OTWIERAJĄCE SIĘ NA ZEWNĄTRZ WYBIEGU – DO CZĘŚCI OBSŁUGI

UWAGA:

PRUSKIE NALEŻY CZYTAĆ WRAZ Z PRUSKIMI BRANŻOWIMI I KONSTRUKCYJNYMI WSZYSTKIE WYMAGI I WIELKOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE W PRZYPADKU JAKICHŚ KOLENIE NIESOŚCISCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM WSKAZIŁ ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

ARCHIBART BARTOSZ KRZYŹYŃSKI 80-384 GDANSK UL. MĄCIIWOJA 11 33a TEL. 508601623	
INWESTOR: Gdański Ogrod Zoologiczny ul. Karłowicza 3, 80-328 Gdańsk	
TEMAT: Budowa zespołu dwóch budynków związanych z działalnością Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz tarasem konsumpcyjnym	
ADRES: ul. Karwienka 3, 80-328 Gdańsk, obr. 005, dz. nr 4/1	
PROJEKCI: PAWŁON LEMURÓW - OGRÓDZENIE WYBIEGU	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	
FAZA PROJEKTU BUDOWLANI - ZAMIEWNIY	SKALA 1:100, 1:10
PROJEKT OPACOWANIE	DATA 04.2023
MGR INŻ. ARCH. BARTOSZ KRZYŹYŃSKI	PODPIS
PROJEKTANT SPRACOWAŁCY	UPRAWNIENIA
MGR INŻ. ARCH. PIOTR JEŁKA	PODPIS