


# PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK



## PRZEGRODY BUDOWLANE

1

POWIERZCHNIA PIESZA

KOSTKA BRUKOWA – 6CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA – 4CM

PODBUDOWA – Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM  
RM MIN. 5MPA – 20cm

WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU GR. 10cm

GRUNT RODZIMY

### UWAGA:

RYСУNEK NALEŻY CZYTAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYMI  
WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE  
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM  
WSZELKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

**ARCHIBART**

ARCHIBART BARTOSZ KRZYŻYŃSKI  
80-384 GDAŃSK UL. MŚCIWOJA II 33a TEL. 508601623

INWESTOR: Gdański Ogród Zoologiczny  
ul. Karwieńska 3, 80-328 Gdańsk

TEMAT: Budowa zespołu dwóch budynków związanych z działalnością Gda. Ogródu  
Zoologicznego z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz tarasem konsumpcyjnym

ADRES:  
ul. Karwieńska 3, 80-328 Gdańsk, obr. 005, dz. nr 4/1

RYСУNEK:  
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK

BRANŻA ARCHITEKTURA	SKALA 1:10	NR. RYS.  <b>Z2</b>
FAZA PROJEKTU BUDOWLANY-ZAMIENNY	DATA 04.2023	
PROJEKT I OPRACOWANIE	UPRAWNIENIA	
MGR INZ. ARCH BARTOSZ KRZYŻYŃSKI	PO/KK/402/2011	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	
MGR INZ. ARCH PIOTR PIELKA	PO/KK/377/2010	