


RZUT PRZYZIEMIA

BILANS POWIERZCHNI		
LP	Nazwa pom.	Powierz.
0.01	Włbieg Lemurów	39.69m ²
0.02	Pom. do oddzielenia	14.01m ²
0.03	Klatka zobiegowa	2.25m ²
0.04	Klatka karmienia	8.69m ²
0.05	Pom. gospodarcze	6.67m ²
0.06	Klatka hodowlana	3.50m ²
Suma		74.81m ²

PRZEGRODY BUDOWLANE

[A] ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
-	deski elewacyjne 2,5cm
-	wiatroizolacja
-	tłły elewacyjne 5 cm. pomiędzy nimi wełna mineralna
-	plyta OSB 1,5cm
-	stłłki konstrukcyjne 15cm, wewnatrz wełna mineralna 14cm
-	porozelocia
-	plyta OSB 1,5cm
[B] ŚCIANA WEWNĘTRZNA	
-	plyta OSB 1,5cm
-	stłłki konstrukcyjne 15cm
-	plyta OSB 1,5cm

Hp-180 - WYSOKOŚĆ PARAPETU



UWAGA:
RYSUNEK NALEŻY CZYTAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYMI
WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIESOŚCISOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
WSZELKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

ARCHIBART BARTOSZ KRZYZYŃSKI 80-384 GDANSK UL. MŚCIVOJA II 33a TEL. 508601623			ARCHIBART			
INWESTOR: Gdański Ogród Zoologiczny ul. Karwianska 3, 80-328 Gdańsk						
TEMAT: Budowa zespołu dwóch budynków związanych z działalnością Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz tarasem konsumpcyjnym						
ADRES: ul. Karwianska 3, 80-328 Gdańsk, obr. 005, dz. nr 4/1						
RYSUNEK: PAWILON LEMURÓW - RZUT PARTERU						
BRANŻA: ARCHITEKTURA		SKALA: 1:100	NR. RYS.			
FAZA PROJEKTU: BUDOWLANY - ZAMIENNY		DATA: 04.2023				
PROJEKT OPRACOWANIE		UPR. AMWENIA				PODPIS
MGR INZ. ARCH. BARTOSZ KRZYZYŃSKI		POKK/402/2011				
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY		UPR. AMWENIA	POPPIS	A1		
MGR INZ. ARCH. PIOTR PIELKA		POKK/377/2010				