




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
SZLAKOWY
SKALA 1:50



Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
stabilizowanej mechanicznie, gr. 15cm


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
ZJAZD
SKALA 1:50





Powierzchniowe utwardzenie emulsią asfaltową i grysami frakcji 2/5, 5/8 i 8/11
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, gr. 10cm - warstwa górna
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63 stabilizowanej mechanicznie, gr. 15cm - warstwa dolna
Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm

Powierzchniowe utwardzenie emulsią asfaltową i grysami frakcji 2/5, 5/8 i 8/11
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie, gr. 20cm
Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
MIJANKA
SKALA 1:50



Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
stabilizowanej mechanicznie, gr. 15cm

NAZWA OBIEKTU:				Przebudowa drogi gminnej nr 080811C w miejscowości Dębowo - działka nr 55			
ADRES OBIEKTU:		gmina Osiek powiat brodnicki					
JEDNOSTKA PROJ.:		 dm-proj		DM-PROJ Mariusz Majewski Ostrowite 172 87-522 Ostrowite		ZAMAWIAJĄCY:  Gmina Osiek Osiek 85 87-340 Osiek	
NAZWA OPRACOWANIA:				PROGRAM FUNKcjONALNO-UŻYTKOWY			
TYTUŁ RYSUNKU:				PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIENI I SPECJ.		PODPIS	
PROJEKTANT		mgr inż. Mariusz Majewski		KUP/0116/POOD/13 do projektowania w specjalności drogowej (bez ograniczeń)			
DATA:		BRANŻA:		SKALA:		NR RYS.	
04.2024		DROGOWA		1:50		3	