

DECYZJA Nr ZP / 0240 / I / 537 / 2020

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470) – zwanej dalej „udp” i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256) – zwanej dalej „kpa”, a także Uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 590/VI/19 z dnia 1 kwietnia 2019r. oraz Nr 1704/VI/20 z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Makarowskiej – Kierownikowi Działu Ochrony Pasa Drogowego w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu, pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu na wniosek i rzecz:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Wesola 7

58-150 Strzegom

wyraża zgodę na lokalizację **projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 374 w miejscowości Grochotów** na następujących warunkach:

1. Uzgodnienie dotyczy lokalizacji w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 374 w miejscowości Grochotów (dz. nr 28, obr. 0011 Grochotów) projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Lokalizację sieci przedstawiono na opieczętowanych planach sytuacyjnych w skali 1:500, które stanowią załącznik graficzny do niniejszej decyzji.
2. Przekroczenia poprzeczne projektowanym kolektorem pod drogą wojewódzką Nr 374 należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu, w rurze osłonowej na głębokości min. 1,5m, licząc od niwelety jezdni do wierzchu rury bez naruszania konstrukcji jezdni. Końce rury osłonowej należy wypuścić po obu stronach poza granice pasa drogowego. Komory przeciskowe usytuować po obu stronach poza pasem drogowym. Zabrania się wykonywania podkopów pod nawierzchnią jezdni.
3. Prace należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej Nr 374.
4. Prace należy prowadzić bez wstrzymywania ruchu na drodze wojewódzkiej Nr 374.
5. W trakcie prowadzenia robót należy zachować pieszy ciąg komunikacyjny oraz dojazdy do posesji.
6. Trasę projektowanej sieci poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej Nr 374 należy uzgodnić z właścicielami poszczególnych gruntów.
7. Wszelkie uszkodzenia urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi wynikające z prowadzonych prac i nieusunięte przez wykonawcę będą usuwane na koszt inwestora.
8. Wszelkie naruszone nawierzchnie pasa drogowego drogi wojewódzkiej należy odtworzyć i przywrócić do właściwego stanu technicznego z zachowaniem warunków technicznych rozporządzenia Ministra Infrastruktury Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124).
9. Prace ziemne w pasie drogowym nie mogą być prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 0°C oraz przy przemarznętem gruncie.
10. Zasypywanie wykopów po robotach ziemnych wykonać zgodnie z PN-S-02205 zagęszczając grunt warstwami, co 30cm. Zagęszczenie gruntu wykonać ze szczególną starannością, przy użyciu sprzętu mechanicznego.
11. W trakcie robót zabrania się nawożenia ziemi na jezdnię. W przypadku powstania takiej sytuacji należy natychmiast oczyścić ją z gruntu.
12. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń ustalić z ich użytkownikami.
13. Decyzja obowiązuje w okresie 3 lat i traci ważność w przypadku nie dotrzymania podanych warunków. W przypadku posiadania ważnych na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pozwoleń wymaganych Prawem budowlanym niniejsza decyzja staje się obowiązująca do czasu ważności ww. pozwoleń.
14. Zgodnie z art. 40 ust. 5 udp za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zarząd drogi będzie pobierał opłatę za każdy rok umieszczania urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczania urządzenia w pasie drogowym.
15. W przypadku kolizji projektowanego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej urządzenia, o którym mowa w niniejszej decyzji, z przebudową lub remontem drogi wojewódzkiej, zgodnie z art. 39 ust. 5 udp, jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.

Blm

Uzasadnienie

W dniu 05.08.2020r. do tut. organu wpłynął wniosek Pana Tadeusza Foremniaka działającego w imieniu spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu z prośbą o uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 374 w miejscowości Grochotów (dz. nr 28, obr. 0011 Grochotów) projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Strona do wniosku dołączyła: pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora, kopię warunków technicznych przyłączenia wydanych przez zarządcę sieci oraz plany sytuacyjne w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 udp dopuszcza się lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, co może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi. Z uwagi na zaprojektowanie przedmiotowych urządzeń z zapewnieniem zachowania niezbędnych parametrów dla przedmiotowej drogi, akceptuje się lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z przedłożonym załącznikiem graficznym. Niniejsza decyzja określa warunki lokalizowania w pasie drogowym ww. urządzenia, biorąc pod uwagę konieczność ochrony pasa drogowego przed negatywnymi skutkami oddziaływania urządzenia oraz możliwości zmniejszenia wartości użytkowej drogi w wyniku jego umieszczenia.

Uwzględniając powyższe organ postanowił zezwolić stronie na lokalizację projektowanego urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 374 w miejscowości Grochotów, co nie powinno wpłynąć negatywnie na układ drogowy przy zachowaniu warunków określonych w decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem **Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław**, w terminie 14 dni od daty doręczenia. **Wszelką korespondencję prosimy kierować na powyższy adres.**

Zgodnie z art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

1. Powyższa decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264) powołując się na niniejszą decyzję.
2. Jeżeli inwestycja opisana w niniejszej decyzji wymaga sporządzenia projektu odtworzenia nawierzchni to projekt odtworzenia nawierzchni należy uzgodnić z zarządcą drogi przed złożeniem wniosku o opinię do projektu organizacji ruchu, jeśli zajęcie pasa wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych lub przed złożeniem wniosku o opinię do sposobu zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego.
3. **Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.**
4. Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych.
5. Jeżeli inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, inwestor jest zobowiązany do uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w niniejszej decyzji.
6. Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.
7. W trakcie prowadzonych prac zabrania się parkowania pojazdów na jezdni drogi wojewódzkiej za wyjątkiem maszyn niezbędnych do realizacji określonego w decyzji zadania.

Załączniki:

- opieczetowany projekt zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w skali 1:500
- wniosek na zajęcie pasa drogowego (druk)

Otrzymują:

1. Pan Tadeusz Foremniak – pełnomocnik inwestora, na adres:
OF PROJEKT Usługi Projektowe Tadeusz Foremniak, ul. Dziwnowska 12/2, 54-315 Wrocław
2. ZS.WB w/m
3. ZP a/a

Sprawę prowadzi / Sporządziła: Elżbieta Druszczyk, tel. 71 39 17 177, e-mail: elzbieta.druszczyk@dodik.wroc.pl

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie
załącznika do Ustawy o opłacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r.

Dz. U. z 2019 r. - SP. 1010
15. Ochrona Pasa Drogowego
25.11.2020 data
Elżbieta Druszczyk

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH			
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GKIV. 4020.1.607.2020	
Nazwa miejscowości		gm.: Strzegom obr. Grocholów	
Jednostka ewidencyjna	identyfikator nazwa	021906_5 Strzegom - gmina	
Obręb ewidencyjny	identyfikator nazwa	0007 Grocholów	
Arkusz mapy	5.144.32.20.2.1, 3 5.144.32.15.4.3, 4 5.144.32.15.4.2	Skala mapy	1: 500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich układu wysokości	2000:15 PL - EVRF 2007 - NH	
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		-----	
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		nie weryfikowano	
Data opracowania mapy		03-07-2020	
Granice na mapie zgodne z operatem ewidencji gruntów.			
Nie spełniają standardów geodezyjnych			
GEOTEAM P. Tabudziński, G. Zieliński i Ł. Zięba Spółka Cywilna ul. Towarowa 10, 58-100 Świdnica NIP: 884 27 68 007 REGON: 365235200 tel. 880 690 460, 509 234 705, 607 734 771		GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Grzegorz Zieliński zaświadczenie kwalifikacyjne 22465 wydane przez GUGiK tel. 509-234-705	
imię i nazwisko geodety uprawnionego, który opracował mapę		nr uprawnień i podpis geodety	
NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH NA NINIEJSZEJ MAPIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH, KTÓRE NIE BYŁY ZGŁOSZONE DO INWENTARYZACJI LUB O KTÓRYCH BRAK INFORMACJI W INSTYTUCJACH			

Poświadczam się,
 że niniejszy dokument
 został opracowany w wyniku prac
 geodezyjnych i kartograficznych,
 których rezultatem jest ten operat
 techniczny będący odzwierciedleniem
 materiałów z niniejszego zasobu
 geodezyjnego i kartograficznego
 STAROSTA ŚWIDNICKI
 (data i podpis)

2020. 1678-1
 23. LIP 2020
 Z UPŁ. K. KALICZAK
 STAROSTA ŚWIDNICKI
 Ewa Kaliczak


Paźwierzono się,
za niniejszy dokument
został opracowany w wyniku prac
wdrożeniowych i badawczo-rozwojowych,
których rezultatem są nowe operaty
techniczne i badawcze o ewaluacji
materiałów w celu poprawy sposobu
gospodarczego i ekologicznego
STACJA ŚWIDNICKI
Ośrodek badawczy i rozwojowy w dziedzinie
chemii i technologii

2020. 1678-1

23. LIP 2020

STACJA ŚWIDNICKI

Wzrost kalcifikacji



Załącznik Nr.....do decyzji Nr.....
 Zp/0240/I/537/2020 z dn. 25.08.2020r.
 Zp.8035.213.2020

TADEUSZ FOREMNIAK
PROJEKTANT
w spec. instalacyjno-inżynieryjnej
Podpis: [podpis] Data: 2023.04.13
upr. nr 239/94/UW

Projektant	Tadeusz Foremniak		Uprawnienia	239/94/UW	Specjalność	instalacyjno - inżynierska		Podpis	w spec. inżyniersko - inżynierskiej Podpis: 52 ul. 2 pkt 2, 513 ul. 1 pkt 4 upr. nr 239/94/UW 	
Sprawdzający	mgr inż. Anna Prokopowicz		Uprawnienia	854/94/UW	Specjalność	instalacyjno - inżynierska		Podpis		
Nazwa obiektu	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GROCHOTÓW gm. STRZEGOM				Skala	1:500		Stadium	P.B.	
Nazwa rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA				Investor	WiK Sp z o.o. w Strzegomiu				
					Data	07.2020r.		nr rysunku	D-1	

OF PROJEKT Usługi Projektowe

54-315 Wrocław ul. Dziwnowska 12/2

e-mail: fortad@interia.pl tel. 71 35 44 760

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia
pracy geodezyjnej

GKIV. 4020.1.607.2020

Nazwa miejscowości

gm.: Strzegom
obr. Grochotów

Jednostka
ewidencyjna

identyfikator
nazwa

021906_5
Strzegom - gmina

Obręb
ewidencyjny

identyfikator
nazwa

0007
Grochotów

Arkusze
mapy

5.144.32.20.2.1, 3
5.144.32.15.4.3, 4
5.144.32.15.4.2

Skala mapy

1: 500

Nazwa układu
współrzędnych

prostokątnych płaskich
układu wysokości

2000:15

PL - EVRF 2007 - NH

Oznaczenie granic obszaru, który był
przedmiotem aktualizacji

Informacje o służebnościach
gruntowych mających wpływ na
zagospodarowanie gruntów,
zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji

nie weryfikowano

Data opracowania mapy

03-07-2020

Granice na mapie zgodne z operatem
ewidencji gruntów.

Nie spełniają standardów geodezyjnych

GEOTEAM

P. Łabudzki, G. Zieliński i. Zięba
Spółka Cywilna
ul. Towarowa 10, 58-100 Świdnica

NIP: 884 27 68 007 REGON: 365235200
tel. 880 690 480, 509 234 705, 607 734 771



GEODETA UPRAWNIONY

mgr inż. Grzegorz Zieliński
zaświadczenie kwalifikacyjne 22465
wydane przez GUGiK
tel. 509-234-705


imię i nazwisko geodety uprawnionego,
który opracował mapę

nr uprawnień i podpis
geodety

NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH NA NINIEJSZEJ MAPIE
URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH, KTÓRE NIE BYŁY ZGŁOSZONE DO INWENTARYZACJI LUB O
KTÓRYCH BRAK INFORMACJI W INSTYTUCJACH

Mapa 2 z 2 stanowi integralną część roboty.

Poświadczam, że niniejszy dokument
został opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych,
których rezultatem jest operat
techniczny i plan sytuacyjny
materiały w tym zakresie
geodezyjne i kartograficzne
STACJA ŚWIDNICKI
2020. 1678-1
23. LIP 2020
Z upr. K. Kosiński
STACJA ŚWIDNICKI
Ewa Kaliczk



PPD-2 Rura ochronna PE TS
De 355, $\phi=18,0$ m

DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI
WE WROCŁAWIU

Załącznik Nr. 2 do decyzji Nr. 2P/0240/I/537/2020 z dn. 25.08.2020r.
Zp. 8085. 213. 2020

Projektant	Tadeusz Foremniak	Uprawnienia	239/94/UW	Specjalność	Instalacyjno - inżynierska
Sprawdzający	mgr inż. Anna Prokopowicz	Uprawnienia	854/94/UW	Specjalność	Instalacyjno - inżynierska
Nazwa obiektu	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GROCHOTÓW gm. STRZEGOM	Skala	1:500	Stadium	P.B.
Nazwa rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA	Inwestor	WiK Sp z o.o. w Strzegomiu	Data	07.2020r.
				nr rysunku	D-2

OF PROJEKT Usługi Projektowe

54-315 Wrocław ul. Dziwnowska 12/2
e-mail: fortad@interia.pl tel. 71 35 44 760

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia
pracy geodezyjnej

GKIV. 4020.1.607.2020

Nazwa miejscowości

gm.: Strzegom
obr. Grochotów

Jednostka
ewidencyjna

identyfikator
nazwa

021906 5
Strzegom - gmina

Obręb
ewidencyjny

identyfikator
nazwa

0007
Grochotów

Arkusz
mapy

5.144.32.20.2.1, 3
5.144.32.15.4.3, 4
5.144.32.15.4.2

Skala mapy

1: 500

Nazwa układu
współrzędnych

prostokątnych płaskich
układu wysokości

2000:15

PL - EVRF 2007 - NH

Oznaczenie granic obszaru, który był
przedmiotem aktualizacji

Informacje o służebnościach
gruntowych mających wpływ na
zagospodarowanie gruntów,
zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji

nie weryfikowano

Data opracowania mapy

03-07-2020

Granice na mapie zgodne z operatem
ewidencji gruntów.

Nie spełniają standardów geodezyjnych

GEOTEAM

P. Łabudziński, G. Zieliński i Ł. Zięba
Spółka Cywilna
ul. Towarowa 10, 58-100 Świdnica

NIP: 884 27 68 007

REGON: 365235200

tel. 880 690 460, 509 234 705, 607 734 771



GEODETA UPRAWNIONY

mgr inż. Grzegorz Zieliński
zaświadczenie kwalifikacyjne 22465
wydane przez GUGiK
tel. 509-234-705

imię i nazwisko geodety uprawnionego,
który opracował mapę

nr uprawnień i podpis
geodety

NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH NA NINIEJSZEJ MAPIE
URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH, KTÓRE NIE BYŁY ZGŁOSZONE DO INWENTARYZACJI LUB O
KTÓRYCH BRAK INFORMACJI W INSTYTUCJACH


Mapa 2 z 2 stanowi integralną część roboty.

Poświadczam się,
że niniejszy dokument
został opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i technicznych,
których o rezultatach operat
techniczny ma być ewidencją
materiałów geodezyjnych i technicznych
geodezyjnych i technicznych

2020. 1670-1

23. LIP 2020

Z upoważnienia
Starosty Świdnickiego
Ewa Kaliczak



DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI
WE WROCŁAWIU

Załącznik Nr. 3 do decyzji Nr. 29/0260/I/537/2020 z dn. 25.08.2020r.
Zp. 8055. 213. 2020.

TADEUSZ FOREMNIAK
PROJEKTANT

Wzrost: 180 cm, Ciężar ciała: 75 kg, Data urodzenia: 1980-01-13, Miejsce urodzenia: Wrocław, Nr uprawnień: 239/94/UW

Projektant Tadeusz Foremniak

Uprawnienia 239/94/UW

Specjalność instalacyjno - inżynierska

Sprawdzający mgr inż. Anna Prokopowicz

Uprawnienia 854/94/UW

Specjalność instalacyjno - inżynierska

Podpis

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Skala 1:500

Stadium P.B.

W MIEJSCOWOŚCI GROCHOTÓW

Inwestor

WiK Sp z o.o. w Strzegomiu

gm. STRZEGOM

Data

nr rysunku

Nazwa rysunku

07.2020r.

D-3

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

OF

Projektowe

Wrocław ul. Dziwnowska 12/2

e-mail: fortad@interia.pl

tel. 71 35 44 760



Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Wesoła 7

58-150 Strzegom

– reprezentowana przez pełnomocnika:

Pana Tadeusza Foremniaka

dotyczy: udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane dla działki nr 28, obr. 0011 Grochotów, stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 374 w miejscowości Grochotów, dla realizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

W nawiązaniu do otrzymanego od Państwa wniosku w sprawie j.w., Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu informuje, że działka nr 28, obr. 0011 Grochotów znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 374 w m. Grochotów i jest we władaniu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. W związku z powyższym oraz w związku z planowaną przez Państwa inwestycją tj. realizacją projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu wydaje prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane dla działki nr 28, obr. 0011 Grochotów.

Powyższą inwestycję w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 374 należy wykonać zgodnie z decyzją Nr ZP/0240/I/537/2020 z dnia 25.08.2020r. znak ZP.8035.213.2020.

Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) powołując się na niniejsze pismo oraz decyzję lokalizacyjną.

Z-ca DYREKTORA
ds. Zarządzania Infrastrukturą Drogową
Tadeusz Sroka

Otrzymują:

1. Pan Tadeusz Foremniak – pełnomocnik inwestora, na adres:
OF PROJEKT Usługi Projektowe Tadeusz Foremniak, ul. Dziwnowska 12/2, 54-315 Wrocław
2. ZP a/a

Sprawę prowadzi: Elżbieta Druszczyk, tel. 71 39 17 177, e-mail: elzbieta.druszczyk@dsdik.wroc.pl