


B-B



EDP 03 DN2000.PEHD.206.80.80		
OBIEKT	NR	NAZWA ELEMENTU
		PRZEPOMPOWNIWA EDP
1	1.1	Rurociąg tłoczny PE 90
	1.2	Zasuwa klinowa DN80
	1.3	Trójnik 2xDN80/DN80
	1.4	Rura DN80
	1.5	Kolano 90 DN80
	1.6	Pion tłoczny DN80
	1.7	-----
	1.8	Zespół trójnika
	1.9	Kolano stopowe typ N lub podpora pod pompę
	1.10	Zbiornik rozdzielczy PEHD
	1.11	Łącznik amortyzacyjny kolnierzowy DN80
	1.12	Pompka odwadniająca
	1.13	Odpowietrzenie PVC DN110 SN8
	1.14	-----
	1.15	System odpowietrzający
	1.16	Zawór zwrotny kolanowy kulowy DN32
	1.17	Wylot spustowy
	1.18	Zasuwa nożowa DN80
	1.19	Rura odpowietrzająca DN90
	1.20	Pompa
	1.21	Zawór zwrotny kolanowy kulowy DN 80
	1.22	-
	1.23	Zasuwa nożowa DN200
	1.24	Kolnierz zaciskowy do rury PVC DN200
	1.25	Rura odpowietrzająca pompę DN50 PVC klej.
	1.26	Rura DN32 PVC do pompki odwadniającej
	1.27	Odpowietrzenie PVC DN160 SN8
	1.28	Uszczelnienie typu GP (Dz 146/Dw68,9)
		SUCHA KOMORA PRZEPOMPOWNI
2	2.1	Zbiornik przepompowni DN2000
	2.2	Studzienka DN300x250
	2.3	Uszczelnienie typu RTR DN80
	2.4	-----
	2.5	Drabina
	2.6	Wentylator nawiewny DN100
	2.7	Rura wentylacyjna DN100
	2.8	Kominiek wentylacyjny DN100 w pokrywie pompowni
	2.9	Zawias pokrywy DN2000
	2.10	Pokrywa soczewkowa DN2000
	2.11	-----
	2.12	Uchwyt zewnętrzny do drabiny
		ZBIORNIK RETENCYJNY
3	3.1	Rura DN300, L=2m
	3.2	Rura PVC DN160
	3.3	-----
	3.4	-----
	3.5	Redukcja DN300/DN200
	3.6	-----
	3.7	Rura PVC DN200 SN8
		STUDNIA NAPŁYWOWA
4	4.1	Studnia beton, DN1200
	4.2	Zasuwa miękkouszczelniona kolnierzowa DN200
	4.3	Sztyca do zasuw z obudową
	4.4	Skrzyńka do zasuw DN200
	4.5	Króciec FW DN200
	4.6	Przewód grawitacyjny DN200
		OBIEKTY TOWARZYSZĄCE
5	5.1	Fundament pod szafę sterowniczą
	5.2	Szafa sterownicza
	5.3	Rura na kable PVC D110
	5.4	Fundament pod żurawia z podstawą typu H
	5.5	Żuraw z podstawą

1. Do wyciągania pomp projektuje się 1 żuraw przenośny z możliwością montażu na 2 stanowiskach.
2. Opcja kolumna EKOS z sybkzłączem do przepłukiwania rurociągu tłocznego lub EKON w przypadku występowania lewara.
3. Objętość zbiornika retencyjnego dobrać indywidualnie do wydajności układu zmieniając długość i/lub średnice zbiornika retencyjnego.

TITOT Sp. z o.o. ul. Zimowit 42, 35-605 Rzeszów				
AUTOR OPRACOWANIA	NR UPRAWN. BUDOWL.	PODPIS	NAZWA INWESTYCJI "Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Darowice i Kniażyce" gm. Fredropol Etap I	FAZA PW
mgr inż. Józef JAMRO - projektant	s - 114/91 <small>(88 prz.) kierownika robót w budownictwie bez ograniczeń w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych)</small>			DATA III 2022 r.
mgr inż. Szymon DYŁĄG - sprawdzający	PDK/0181/POOS/11 <small>(do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej)</small>		NAZWA PROJEKTU Projekt Wykonawczy	SKALA 1:50
mgr inż. Tomasz KOBYLARZ - asystent projektanta			NAZWA RYSUNKU Przepompownia sucha P3 - rzut B-B	NR RYSUNKU 41
inż. Natalia SKOWRON - asystent projektanta				
INWESTOR: Gmina Fredropol Fredropol 15, 37-734 Fredropol			BRANŻA Sanitarna	