


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY



A	kostka betonowa gr. 8 cm
	podsyпка cem.-piask. gr. 3 cm
	górná warstvá podbudowy - kliniec gr. 10 cm
	dolná warstvá podbudowy - tłuczeń gr. 25 cm
	warstvá odsączajúca - pospółka gr. 10 cm

Rysunek:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	skala: 1:50
Projektował	mgr inż. Marian Botorek upr. nr. 654/01	Rys. Nr