

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przedmiar robót		
1	Element	Budynek OSP roboty wykończeniowe		
1.1	KNR 202/604/3 (1)	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa termozgrzewalna, 2-warstwy	m2	40,148
1.2	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa gr. 10 cm.	m2	52,948
1.3	KNR 202/609/8 (1)	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 8 cm. , izolacje pionowe, na tkaninie filtracyjnej	m2	17,696
1.4	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	52,948
1.5	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro wzmacniane siatką z prentów fi 3 mm	m2	52,948
1.6	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm krotność 2	m2	52,948
1.7	KNR 202/1104/1	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) naklejanych 20x20-mm	m2	52,948
1.8	KNR 14/2012/1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, odporność ogniowa EI 30	m2	50,912
1.9	KNR 202/607/1	Analogia Izolacje z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej sufitu podwieszanego	m2	101,824
1.10	KNR 912/301/8	Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAEOC SSB 1, PAROC CGL 20cy, układanymi nad sufitem podwieszanym	m2	60,368
1.11	KNR 12/1120/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża	m	61,600
1.12	KNR 12/1120/5	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda zwykła	m	61,600
1.13	KNR 202/803/2	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria II	m2	180,860
1.14	KNR 202/2601/1 (1)	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm, (styropian + 1-warstwa siatki), ściany pełne i z otworami,	m2	86,524
1.15	KNR 913/202/3	Wykonanie cienkowlazowego tynku silikonowego o fakturze "Baranek" na ścianach płaskich o uziarnieniu 2,5-mm na przygotowanym podłożu	m2	86,524
1.16	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2	12,915
1.17	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1	szt	7
1.18	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	22,120
1.19	NNRNKB 231/511/2 (2)	Analogia Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej płyty odbojowej, kostka kolorowa grubości 6-cm, ubijanie mechaniczne	m2	11,060
1.20	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - sufity	m2	63,807
1.21	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany	m2	180,860
1.22	KNR 202/1501/9	Malowanie 2-krotne tynków wewnętrznych, farba klejowa, ściany	m2	62,740
1.23	KNR 202/1501/10	Malowanie 2-krotne podłoża gipsowych, farba klejowa, sufity	m2	63,807
1.24	KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła	m2	118,120