

Krzeszów, dnia 25.10.2023r.

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy przetargu prowadzonego w trybie podstawowym pn. "Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bystrem z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi"

## SPROSTOWANIE DO ZAMIESZCZONYCH WYJAŚNIEŃ Z DNIA 25.10.2023 R.

Po analizie przesłanych pytań oraz konsultacji z projektantem, Zamawiający informuje o zmianie odpowiedzi na pytania:

### Pytanie i odpowiedź 27

Czy drzwi DA (parter, pomiędzy klatką schodową a korytarzem) są drzwiami istniejącymi? Brak ich na zestawieniu ślusarki drzwiowej. A na rysunku wrysowane są w nowej ścianie. Jeżeli są to drzwi do zamontowania jako nowe prosimy o podanie ich specyfikacji i parametrów.

**Zamawiający informuje, że drzwi DA są to drzwi przeciwpożarowe EI30, aluminiowe, które nie zostały wykazane w zestawieniu ślusarki drzwiowej, przewidziane do zamontowania.**

### Pytanie i odpowiedź 28

Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac jakie należy wycenić w części istniejącej. Czy należy wykonać coś jeszcze niż prace wymienione poniżej:

- Roboty związane z połączeniem części istniejącej z nowym łącznikiem: demontaż okna i przebicie otworu na parterze, przebicie otworu na piętrze, demontaż 4 okien dachowych, przeróbka konstrukcji dachu i montaż pokrycia na fragmencie dachu bezpośrednio przyległym do łącznika ,
- Demontaż starych drzwi Dz1\* i Dz2\* (do zamontowania w nowej części) oraz montaż drzwi D2 i Dz2 (parter przy klatce schodowej),
- Przesunięcie ściany pomieszczenia gospodarczego 7.1
- Wymiana posadzki w wiatrołapie pomiędzy zdemontowanymi drzwiami Dz1\* i Dz2\* lub tylko jej uzupełnienie w miejscu wyburzonej ściany pomieszczenia gospodarczego
- Wymurowanie ściany z drzwiami DA
- Zamurowanie wcześniejszego okna na klatce schodowej
- Wykucie otworu, montaż nadproża N-1 i montaż okna oddymiającego na klatce schodowej.

**Zakres prac jaki należy wycenić w części istniejącej**

- Roboty związane z połączeniem części istniejącej z nowym łącznikiem: demontaż okna i przebicie otworu na parterze, przebicie otworu na piętrze, demontaż 4 okien dachowych, przeróbka konstrukcji dachu i montaż pokrycia na fragmencie dachu bezpośrednio przyległym do łącznika wraz z demontażem rur spustowych i orynnowania ,
- Demontaż istniejących drzwi aluminiowych wejściowych szt2 przy klatce schodowej Dz oznaczenie wg. dokumentacji archiwalnej (montaż w nowej części jako drzwi DA parter przy klatce) oraz montaż drzwi D1 parter łącznik,
- Przesunięcie ściany pomieszczenia gospodarczego 7.1
- Wymiana posadzki w wiatrołapie pomiędzy zdemontowanymi drzwiami Dz1\* i Dz2\* lub tylko jej uzupełnienie w miejscu wyburzonej ściany - pomieszczenia gospodarczego 7.1
- Wymurowanie ściany oraz montaż drzwi DA (~~drzwi z demontażu Dz drzwi zewnętrzne~~)
- Zamurowanie okna na klatce schodowej o wym. 150x150cm, wraz z demontażem

**parapetu: wewn. i zewn.**

- **Wykucie otworu, montaż nadproża N-1 i montaż okna oddymiającego na klatce schodowej.**

#### **Pytanie i odpowiedź 40**

Wg przedmiaru ścianki sanitarne prysznicowe mają być wykonane z płyt HPL gr. 20 mm.

Czy to nie jest pomyłka? Standardowo dostępne są ścianki z płyt HPL gr. 10 lub 12 mm.

**Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie ścianek sanitarnych prysznicowych z płyt HPL gr. 12 mm.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SWZ wraz z załącznikiem stanowią jej integralną część.**

Z poważaniem

#### Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.