

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie Zakładu Karnego w Barczewie, przy ul. Klasztornej 7, 11-010 Barczewo na budynku magazynu mundurowego polegających na:

- a) demontaż ist. rynien dachowych ocynkowanych wraz z systemem mocowań o dł. szacunkowej 67 m,
- b) demontaż rur spustowych i mocowań o łącznej długości około 50 m
- c) demontaż ist. obróbek blacharskich w pasie podrynnowym o dł. szacunkowej 67 m,
- d) demontaż ist. złączy rynnowych instalacji odgromowej – 6 szt.,
- e) montaż nowych rynien ocynkowanych o średnicy 150 mm o dł. szacunkowej 67 m,
- f) montaż nowego systemu mocowań w/w rynien-wg potrzeb,
- g) montaż rur spustowych o średnicy 110 mm wraz z mocowaniami o łącznej długości około 50 m,
- h) montaż nowych obróbek blacharskich w pasie podrynnowym z blachy w kolorze zbliżonym do istniejącego pokrycia dachowego-dł. szacunkowa 67 m,
- i) montaż nowych czyszczaków rynnowych z sitkiem dostosowanych do rynien spustowych – 4 szt.
- j) montaż nowych złączy rynnowych instalacji odgromowej – 6 szt.,
- k) wykonania połączeń instalacji odgromowej z pokryciem dachowym z blachy przy użyciu dedykowanych uchwyty – 4 szt.
- l) utylizacja materiałów z demontażu.

Wymagany okres gwarancji – 36 miesięcy. Zamawiający w terminie określonym w umowie na wykonanie zamówienia przekaże Wykonawcy teren budowy. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania zniszczenia, uszkodzenia mienia prywatnego. Wykonawca w przypadku zaistnienia takich zniszczeń i uszkodzeń usunie je na własny koszt lub pokryje koszty spowodowanych strat.

Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w trakcie wykonywania robót bezpieczeństwa osób postronnych. Koszt zabezpieczenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową. Wykonawca zabezpieczy teren wokół budynku objętego pracami poprzez wykonanie odpowiednich wygradzeń i ustawienie tablic ostrzegawczych w miejscach prowadzenia robót. Przy wykonaniu zamówienia należy

stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego i stosowania w budownictwie. Wykonawca zapewni Zamawiającemu w każdym momencie możliwość kontroli jakości właściwości stosowanych materiałów oraz zapewni bieżące okazywanie się dokumentami potwierdzającymi dopuszczenia do stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności). Materiały nie odpowiadające wymaganiom Wykonawca usunie niezwłocznie z miejsca montażu na polecenie przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwości składowania wyrobów i materiałów w miejscu montażu (Zamawiający udostępni pomieszczenie). Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportowych, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych wyrobów i materiałów. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową (wzór umowy zostanie opublikowany w późniejszym terminie) obowiązującymi przepisami, wymaganiami oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów i materiałów budowlanych. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być zgłoszona na piśmie do Zamawiającego (dopuszczalną formą jest fax oraz e-mail). Odbiór końcowy nastąpi w terminie, który zostanie wyznaczony zgodnie z zapisem w umowie na wykonanie zamówienia. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej i ilościowej wykonanych robót na podstawie dokumentów odbiorowych dokonując szczegółowych oględzin i oceny wizualnej wykonanych robót. Certyfikaty, deklaracje zgodności na wyroby wbudowane na obiekcie podczas realizacji robót będą jednym z warunków odbioru robót.

Realizację zlecenia można wykonać w dni robocze od godz. 8:00 – 15:00 z zastosowaniem, podnośników, rusztowań (*postawienie rusztowań możliwe jest z trzech stron budynku*).

Widok budynku przedstawiono poniżej.







