

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		CPV 45.23.31.41-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSERWACJI DRÓG			
1.1	kalk. własna	Dowóz kruszywa C_NR o uziarnieniu 0/31,5	m3		
		4230	m3	4 230,00	
				RAZEM	4 230,00
1.2	KNNR 6 1301-03 analogia	Wyrównanie i uzupełnienie dołów w istniejącej nawierzchni z dowiezionego kruszywa	m3		
		Kozłowy 450,0	m3	450,00	
		Olemburski 900	m3	900,00	
		Pacowski 450,0	m3	450,00	
		Bagienny 750,0	m3	750,00	
		Beczkowy 350,0	m3	350,00	
		droga nr 33 360,0 + 325,0	m3	685,00	
		Pojedynacka 215,0 + 100,0	m3	315,00	
		Graniczny 75,0 + 180,0	m3	255,00	
		Wilczy 45,0	m3	45,00	
		Dąbrowa Budnicka 30,0	m3	30,00	
				RAZEM	4 230,00
1.3	KNNR 6 1301-01	Profilowanie nawierzchni dróg żwirowych	m2		
		Kurdzimowski 2700,0 * 5,0	m2	13 500,00	
		Kozłowy 1500,0 * 5,04	m2	7 560,00	
		Olemburski (1000,0 + 2000,0) * 5,0	m2	15 000,00	
		Pacowski 1500,0 * 5,0	m2	7 500,00	
		Bagienny (1500 + 1000,0) * 5,0	m2	12 500,00	
		Beczkowy 1350,0 * 5,0	m2	6 750,00	
		droga nr 33 600,0 * 4,0	m2	2 400,00	
		2000,0 * 4,0	m2	8 000,00	
		Pojedynacka 220,0 * 4,0	m2	880,00	
		700,0 * 4,0	m2	2 800,00	
		Graniczny 400,0 * 4,0	m2	1 600,00	
		300,0 * 4,0	m2	1 200,00	
		Wilczy 200,0 * 4,0	m2	800,00	
		Dąbrowa Budnicka 100,0 * 5,0	m2	500,00	
				RAZEM	80 990,00

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.4	KNNR 6 1301-02	Zagęszczanie nawierzchni dróg żwirowych	m2		
		80990,0	m2	80 990,00	
				RAZEM	80 990,00