

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie KS"UNIA" w Bieruniu
ADRES INWESTYCJI : Chemików 40, 43-150 Bieruń
INWESTOR : Gmina Bieruń
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Wilczak
DATA OPRACOWANIA : 10.03.2021 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.03.2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
wykonanie boiska ze sztuczną trawą bezzasypową - KS Unia					
1		Roboty ziemne			
d.1	KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych - wytyczenie krawędzi boiska 30*50	m ² m ²	 1500.000	 1500.000
				RAZEM	1500.000
d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 28*48	m ² m ²	 1344.000	 1344.000
				RAZEM	1344.000
d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (28+48)*2	m m	 152.000	 152.000
				RAZEM	152.000
d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - ława betonowa pod obrzeża (28+48)*2*0.07	m ³ m ³	 10.640	 10.640
				RAZEM	10.640
d.1	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 28*48	m ² m ²	 1344.000	 1344.000
				RAZEM	1344.000
d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 17 cm 28*48	m ² m ²	 1344.000	 1344.000
				RAZEM	1344.000
d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 4 cm Krotność = 0.5 28*48	m ² m ²	 1344.000	 1344.000
				RAZEM	1344.000
d.1	KNR 2-01 0313-01 analogia	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowładowczymi (kat.gr.I-II) - obsypka boiska na szer. 1m 2*(28+48)*1.0*0.12	m ³ m ³	 18.240	 18.240
				RAZEM	18.240
d.1	kalk. własna	Dostawa ziemi do obsypki 2*(28+48)*1.0*0.12	m ³ m ³	 18.240	 18.240
				RAZEM	18.240
2		Wykonanie nawierzchni z trawy sztucznej			
d.2	kalk. własna	Dostawa i ułożenie sztucznej trawy bezzasypowej - włókna do 35mm wraz z podkładową matą elastyczną 28*48	m ² m ²	 1344.000	 1344.000
				RAZEM	1344.000
3		Piłkochwyty i bramki - mocowanie w tulejach			
d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż piłkochwyty o wysokości 6m i długości 27mb - słupy piłkochwyty mocowane w tulejach 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż dwóch bramek o wymiarach 5m x 2m - mocowanie w tulejach 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000