

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu pn. „Remont drogi gminnej 209010G w miejscowości Studzienice – Gmina Kaliska” wpłynęły pytania:

- 1. Odcinek drogi gminnej Studzienice – Kamienna Karczma posiada długość ponad 2 km, jednak Zamawiający zamierza wyremontować fragment drogi o długości 750 m. Prosimy o zamieszczenie załącznika graficznego wskazującego na lokalizację tego odcinka z podaniem hektometrażu.**

**Odpowiedź:** Planowana inwestycja obejmuje odcinek od DK nr 22 do przejazdu kolejowego zgodnie z załączonym schematem graficznym. Hektometraż: 0+000 – 0+750.

- 2. Czy na odcinku przewidzianym do remontu istnieje ograniczenie tonażowe? Jeśli tak to jakiego rodzaju?**

**Odpowiedź:** Na odcinku przewidzianym do remontu istnieje ograniczenie do 10 ton.

- 3. Kto ma ponosić koszty utrzymania zimowego w okresie od podpisania umowy do dnia przekazania placu budowy (przypominamy, że Zamawiający określił go jako nie wcześniejszy niż 06 maja 2024 r.) potencjalnemu wykonawcy?**

**Odpowiedź:** Koszty utrzymania zimowego ponosić będzie Zamawiający.

- 4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na całkowite zamknięcie odcinka w czasie trwania jego remontu?**

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na całkowite zamknięcie odcinka na okres nie dłuższy niż 30 dni.

- 5. Prosimy o informację o sposobie zagospodarowania materiału pochodzącego z frezowania.**

**Odpowiedź:** Materiał pochodzący z frezowania Zamawiający zagospodaruje we własnym zakresie.

- 6. Efektem remontu stanie się podwyższenie istniejącej krawędzi drogi o 4 cm. Prosimy o informację, czy należy wykonać uzupełnienie poboczy? Jeśli tak, prosimy o podanie: szerokości i długości uzupełnienia oraz rodzaju materiału do wykonania uzupełnienia.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje wykonania utwardzenia poboczy.

- 7. Prosimy o podanie powierzchni i technologii odtworzenia nawierzchni po usunięciu korzeni spod konstrukcji jezdni.**

**Odpowiedź:** Zakładana powierzchnia: 13 x 5,0 m x 10,0 m = 650 m<sup>2</sup>. Uzupełnienie: podbudowa z Kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa wiążąca/wyrównawcza AC16W gr. 4, warstwa ścierna AC11 gr.4.

- 8. Prosimy o zamieszczenie pozycji dla robót innych, niezbędnych do przeprowadzenia remontu odcinka drogi a nie ujętych w opisie robót zamieszczonych w treści postępowania.**

**Odpowiedź:** Wszelkie roboty niezbędne do przeprowadzenia remontu zostały wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia