

Słupsk, dnia 29.05.2023 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Remont zespołu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy ul. Wiatracznej w Słupsku w ramach zadania „Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu Orlik” – sprawa nr SOSIR.ZP-II.261.03.2023

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 zwaną, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

W związku z ogłoszeniem j/w, zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp proszę o wyjaśnienie treści specyfikacji w zakresie:

- 1) Z dokumentacji projektowej wynika, że zakres obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni poliuretanowej. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres robót wchodzi retopping rozumiany jako:
 - a) Umycie i odtłuszczenie starej nawierzchni poliuretanowej,
 - b) Wykonanie podwójnej warstwy natrysku o grubości ok. 3-4 mm
 - c) Malowanie linii boiskTym samym w zakres zadania nie wchodzi utylizacja starej nawierzchni poliuretanowej i wykonanie od nowa całej nawierzchni poliuretanowej (ET35 mm + mata SBR 10 mm + natrysk 3-4 mm)

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający będzie wymagał zastosowania rozwiązania kompatybilnego z pierwotnie zastosowanymi komponentami na boisku poliuretanowym o właściwościach technicznych zgodnych z normą EN 14877:2014.

Renowacja nawierzchni poliuretanowej powinna składać się z następujących etapów:

1. Przeprowadzenie oględzin nawierzchni pod kątem zidentyfikowania i zlokalizowania uszkodzeń;
 2. Przygotowanie nawierzchni poprzez mechaniczne usunięcie (sfrezowanie) górnej warstwy, przygotowania podłoża, usunięcie resztek luźnych elementów;
 3. Uzupelnienie drobnych ubytków nawierzchni poprzez wypełnienie masą poliuretanową ;
 4. Zagruntowaniu nawierzchni i przygotowaniu jej na położenie nowej warstwy;
-

5. Położenie natryskowo nowej warstwy ok. 2-3 mm – warstwa EPDM z produkcji pierwotnej, barwionej w masie w kolorach zgodnych z projektem;
6. Malowanie linii boiska farbami poliuretanowymi zgodnie z projektem (arkusz B-02);

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres robót zawiera SWZ (opis przedmiotu zamówienia) projekt budowlany (poza częścią dotyczącą BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO) oraz załącznik nr 1 – zbiorcze zestawienie i opis robót budowlanych.

- 2) Czy zakres umowy dotyczy remontu istniejących bramek piłkarskich czy dostawy nowych?

Odp. Zamawiającego:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres robót zawiera SWZ (opis przedmiotu zamówienia) projekt budowlany (poza częścią dotyczącą BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO) oraz załącznik nr 1 – zbiorcze zestawienie i opis robót budowlanych.

- 3) Czy zakres umowy dotyczy wymiana opraw oświetleniowych (oprawy LED)?

Odp. Zamawiającego:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres robót zawiera SWZ (opis przedmiotu zamówienia) projekt budowlany (poza częścią dotyczącą BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO) oraz załącznik nr 1 – zbiorcze zestawienie i opis robót budowlanych.

- 4) Czy zakres umowy dotyczy dostawy koszy śmietnikowych lub/i ławek?

Odp. Zamawiającego:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres robót zawiera SWZ (opis przedmiotu zamówienia) projekt budowlany (poza częścią dotyczącą BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO) oraz załącznik nr 1 – zbiorcze zestawienie i opis robót budowlanych.

- 5) Czy zakres umowy dotyczy malowania 3 masztów flagowych?

Odp. Zamawiającego:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres robót zawiera SWZ (opis przedmiotu zamówienia) projekt budowlany (poza częścią dotyczącą BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO) oraz załącznik nr 1 – zbiorcze zestawienie i opis robót budowlanych.

6) Czy zakres umowy dotyczy czyszczenia kostki betonowej? Jeżeli tak to prosimy o podanie powierzchni / zdjęcie poglądowe

Odp. Zamawiającego:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres robót zawiera SWZ (opis przedmiotu zamówienia) projekt budowlany (poza częścią dotyczącą BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO) oraz załącznik nr 1 – zbiorcze zestawienie i opis robót budowlanych.

7) Czy zakres umowy dotyczy malowania miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych?

Odp. Zamawiającego:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres robót zawiera SWZ (opis przedmiotu zamówienia) projekt budowlany (poza częścią dotyczącą BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO) oraz załącznik nr 1 – zbiorcze zestawienie i opis robót budowlanych.

8) Finansowanie: prosimy o określenie wartości promesy jaką tut. urząd otrzymał w ramach dofinansowania.

Odp. Zamawiającego:

Miasto Słupsk na realizację zadania otrzymało z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwotę w wysokości 229 506,21 pln na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Orlik 2022”

9) Prosimy o określenie rzeczywistej formy finansowania z podaniem: terminów, transz, kwot. Sposób jest nieczytelny i uniemożliwia prawidłową wycenę i złożenie skutecznej oferty.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego są zabezpieczone w budżecie Zamawiającego i kwota dofinansowania w wysokości 229 506,21 pln nie ma wpływu na rozliczenie się z Wykonawcą po zakończeniu realizacji zadania. Rozliczenie końcowe prac będzie dokonane na podstawie faktury za wykonane i odebrane bez uwag przez Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy oraz po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 11 ust. 5 Umowy.

10) Prosimy o podanie zasad wypłaty dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012 – Edycja 2022”.

Zasady wypłaty dofinansowania OKRESLONE SA W UMOWIE POMIEDZY Miastem Słupska, a Ministerstwem Sportu i nie maja wpływu na realizację rzeczową zadania.

Odp. Zamawiającego:

11) W § 10. ust. 5 wzoru umowy Zamawiający wskazał:

„ 5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 5 w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy”.

Prosimy o wskazanie, którego „ust. 5” dotyczy powyższy zapis.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że § 10 otrzymuje brzmienie:

„ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie.

2. Podstawą zapłaty za wykonanie przedmiotu Umowy będzie faktura VAT, wystawiona Zamawiającemu na podstawie protokołu odbioru, o których mowa w § 11 ust. 5 Umowy i innych dokumentów rozliczeniowych podpisanych przez osobę wyznaczoną do nadzoru przedmiotu Umowy, zawierające minimum następujące dane:

Nabywca: Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76 – 200 Słupsk, NIP 839-10-05-507,

Odbiorca: Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76 – 200 Słupsk.

3. Rozliczenie końcowe prac będzie dokonane na podstawie faktury za wykonane i odebrane bez uwag przez Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy oraz po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 11 ust. 5 Umowy.

4. Strony zgodnie ustalają, że wypłata wynagrodzenia, o którym mowa § 9 w ust. 1 Umowy będzie oparta o zasady wypłaty dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012 – Edycja 2022”.

5. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy, który zgłoszony został w organie podatkowym oraz będzie widniał w wykazie podatników VAT (Biała Lista Podatników) na dzień wykonania przelewu. Ww. płatność zrealizowana będzie za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment).

6. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie określone w fakturze w terminie do 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami

rozliczeniowymi, podpisanymi przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego określonej w § 3 ust. 1 pkt a.

7. Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy jest złożenie Zamawiającemu:

a) oświadczeń wszystkich podwykonawców/dalszych podwykonawców złożonych na druku którego wzór stanowi załącznik nr 7 do umowy, potwierdzających że na dzień wystawienia faktury VAT dla Zamawiającego, otrzymali od Wykonawcy całość wynagrodzenia należnego z tytułu zawartych z Wykonawcą umów i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiającego w stosunku do robót wykazanych we fakturze.

b) oświadczeń Wykonawcy złożonych na druku którego wzór stanowi załącznik nr 8 do umowy, potwierdzających, że zostały dokonane stosowne zapłaty na rzecz wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za roboty wykazane we fakturze.

8. W przypadku nie dołączenia do faktury przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 7 Zamawiający ma prawo zatrzymać z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę nieuregulowanej przez niego na rzecz podwykonawców należności. Zatrzymana kwota zostanie zapłacona po otrzymaniu brakujących oświadczeń, a w przypadku ich nie dostarczenia, zostanie zapłacona bezpośrednio podwykonawcom, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę.

9. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym Wykonawcy. W przypadku zgłoszenia uwag Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, a także w przypadku określonym w ust. 11 lit. b oraz c, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

13. W razie zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 10, 11, 12 niniejszego paragrafu, termin zapłaty faktury nie biegnie – ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

14. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktur w formie papierowej lub drogą elektroniczną z adresu e-mail: _____ na adres e-mail Zamawiającego sosir@sosir.slupsk.pl.

15. Wykonawca może złożyć fakturę na platformie Elektronicznego Fakturowania www.pefexpert.pl. W przypadku takiej formy złożenia faktury Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie drogą elektroniczną na adres sosir@sosir.slupsk.pl.

16. W przypadku wystąpienia okoliczności uprawniających do wystawienia korekty faktury VAT in minus dokonuje się ustalenia, że okresem rozliczeniowym dla wystawionej korekty faktury VAT jest okres, w którym została wystawiona faktura korygująca (art. 29a ust 13 ustawy o VAT)."

12) Wnosimy o dopuszczenie trawy renomowanego europejskiego producenta o parametrach jak poniżej.

- Metoda produkcji: tuftowana lub tkana
- Podkład: poliuretanowy lub lateksowy
- Typ i rodzaj włókna: min. dwa rodzaje włókna w jednym pęczku
- Wysokość włókna ponad podkładem: min. 35mm nie więcej niż 45 mm
- Grubość włókna (monofil): min. 370 µm
- Grubość włókna (fibryl lub teksturowane): min. 275 µm
- Ilość pęczków na m²: min. 13 790
- Ilość włókien na m²: min. 137 900
- Skład włókna: 100% polietylen (PE)
- Ciężar włókna (detex): 20 000
- Waga całkowita na m²: 2 790 g
- Kolor: min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku
- Przepuszczalność wody dla systemu: min. 3250 mm/h
- Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy po starzeniu: min. 40 N
- Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu – min 160 N/100 mm
- Nawierzchnia układana na macie amortyzującej o grubości min 10 mm zgodnej z oferowanym systemem nawierzchni.

DOKUMENTY (zgodnie z wymaganiami SWZ)

- 1) Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez akredytowane przez FIFA laboratorium np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie EPDM + mata amortyzująca) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;
- 2) Karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta, potwierdzając parametry, które nie zostały potwierdzone w raportach z badań;
- 3) Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez certyfikowane laboratorium dla oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie EPDM + mata amortyzująca) potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013
- 4) Raport z badań Lisport XL na min. 3 000 cykli dla oferowanej nawierzchni przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z

FIFA Quality PRO, poświadczający, że nawierzchnia spełnia wymagania określone w FIFA Manual 2015.

- 5) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na oferowany system nawierzchni.
- 6) Atest higieniczny PZH dla poszczególnych elementów oferowanej nawierzchni (trawa + wypełnienie EPDM + mata amortyzująca)

Jak widać z powyższego nieznacznie mniejsza jest ilość włókien i pęczków (jedno wynika z drugiego) natomiast wszystkie inne parametry pozostają bez zmiany lub są na zdecydowanie lepszym poziomie. Wobec powyższego wnosimy o dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania.

Odp. Zamawiającego:

W SWZ pkt 5. a. otrzymuje brzmienie:

5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont zespołu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy ul. Wiatracznej w Słupsku w ramach zadania „Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu Orlik”, w ramach którego przewidziano:

a. Wymianę nawierzchni syntetycznej boiska piłkarskiego

Wymagane minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni syntetycznej :

Zaprojektowano boisko do piłki nożnej z systemem nawierzchni syntetycznej, w skład którego wchodzi:

1. **Mata amortyzująca** typu shockpad prefabrykowana lub wykonana metodą in-situ poprzez mieszankę granulatu SBR i lepiszczą poliuretanowego.
2. **Trawa syntetyczna** wraz z wklejonymi liniami boiska,
3. **Wypełnienie** systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs lub ISA-Sport) w skład którego wchodzi piasek kwarcowy i granulaty gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym,

Minimalne wymagania:

Wariant I

Metoda produkcji:	tuftowana lub tkana
Podkład:	poliuretanowy lub lateksowy
Typ i rodzaj włókna:	min: dwa rodzaje włókna w jednym pęczku
Wysokość włókna ponad podkładem:	min. 35 mm nie więcej niż 45 mm
Grubość włókna (proste):	min. 350 µm
Grubość włókna (kręcone):	min. 270 µm
Ilość pęczków na m ² :	min. 14 500
Ilość włókien na m ² :	min. 145 000

Skład włókna: 100% polietylen (PE)
Ciężar włókna (detex): min. 15 000
Waga całkowita na m²: min. 2 500g
Kolor: min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku
Przepuszczalność wody dla systemu: min. 1 900 mm/h
Wytrzymałość na wrywanie pęczków trawy po starzeniu: min. 40 N
Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu – min 140 N/100 mm
Nawierzchnia układana na macie amortyzującej o grubości min 10 mm zgodnej z oferowanym systemem nawierzchni.

Lub

Wariant II (równoważny)

Metoda produkcji: tuftowana lub tkana
Podkład: poliuretanowy lub lateksowy
Typ i rodzaj włókna: min: trzy rodzaje włókna w jednym pęczku
Wysokość włókna ponad podkładem: min. 35 mm nie więcej niż 45 mm
Grubość włókna (proste): min. 320 µm
Grubość włókna (kręcone): min. 115 µm
Ilość pęczków na m²: min. 10 000
Ilość włókien na m²: min. 140 000
Skład włókna: 100% polietylen (PE)
Ciężar włókna (detex): min. 15 000
Waga całkowita na m²: min. 2 500g
Kolor: min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku
Przepuszczalność wody dla systemu: min. 1 400 mm/h
Wytrzymałość na wrywanie pęczków trawy po starzeniu: min. 40 N
Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu – min 120 N/100 mm
Nawierzchnia układana na macie amortyzującej o grubości min 20 mm zgodnej z oferowanym systemem nawierzchni.

Lub

Wariant III (równoważny)

Metoda produkcji: tuftowana lub tkana
Podkład: poliuretanowy lub lateksowy
Typ i rodzaj włókna: min: dwa rodzaje włókna w jednym pęczku
Wysokość włókna ponad podkładem: min. 35 mm nie więcej niż 50 mm
Grubość włókna (proste): min. 315 µm
Grubość włókna (kręcone): min. 135 µm
Ilość pęczków na m²: min. 11 000
Ilość włókien na m²: min. 250 000
Skład włókna: 100% polietylen (PE)
Ciężar włókna (detex): min. 15 000

Waga całkowita na m²: min. 2 500g
Kolor: min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku
Przepuszczalność wody dla systemu: min. 1 900 mm/h
Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy po starzeniu: min. 40 N
Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu – min 140 N/100 mm
Nawierzchnia układana na macie amortyzującej o grubości min 10 mm zgodnej z oferowanym systemem nawierzchni.

Lub

Wariant IV (równoważny)

Metoda produkcji: tuftowana lub tkana
Podkład: poliuretanowy lub lateksowy
Typ i rodzaj włókna: min: dwa rodzaje włókna w jednym pęczku
Wysokość włókna ponad podkładem: min. 35mm nie więcej niż 45 mm
Grubość włókna (monofil): min. 370 µm
Grubość włókna (fibryl lub teksturowane): min. 275 µm
Ilość pęczków na m²: min. 13 790
Ilość włókien na m²: min. 137 900
Skład włókna: 100% polietylen (PE)
Ciężar włókna (detex): 20 000
Waga całkowita na m²: 2 790 g
Kolor: min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku
Przepuszczalność wody dla systemu: min. 3250 mm/h
Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy po starzeniu: min. 40 N
Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu – min 160 N/100 mm
Nawierzchnia układana na macie amortyzującej o grubości min 10 mm zgodnej z oferowanym systemem nawierzchni.

NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH (przedmiotowe środki dowodowe) nowopowstałej nawierzchni sportowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył:

- 1) Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez akredytowane przez FIFA laboratorium np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie EPDM + mata amortyzująca) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;
- 2) Karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca parametry, które nie zostały potwierdzone w raportach z badań;
- 3) Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez certyfikowane laboratorium dla oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie EPDM + mata amortyzująca) potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013
- 4) Raport z badań Lisport XL na min. 3 000 cykli dla oferowanej nawierzchni przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z FIFA Quality PRO, poświadczający, że nawierzchnia spełnia wymagania określone w FIFA Manual 2015.

- 5) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na oferowany system nawierzchni.
- 6) Atest higieniczny PZH dla poszczególnych elementów oferowanej nawierzchni (trawa + wypełnienie EPDM + mata amortyzująca).

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.

Pkt 18 ust 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Sposób oraz termin składania ofert.

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/sosir_slupsk w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **31.05.2023 r. do godziny 11.00**”.

Pkt 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **31.05.2023 r. o godzinie 11.15**”.

DYREKTOR

Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku
Agnieszka Klimczak

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 29.05.2023 r.