


ELEWACJA
wschodnia
Skala 1:100




TYNK MOZAIKOWY
W KOLORZE CIEMNO-SZARYM

NCS S 1005-Y

NCS S 2050-G70Y

1. OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHU I KOMINÓW, PARAPETY, RYNNY, RURY SPUSTOWE, BALUSTRADY: BLACHA STALOWA OCYNKOWANA, POWLEKANA, MALOWANA NA KOLOR ANTRACYTOWY RAL 7021.
2. COKÓŁ: TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE CIEMNO-SZARYM.
3. ŚCIANY Z PRZYŁĘGAJĄCYMI GLIFAMI OKIEN: TYNK CIENKOWARSTWOWY, FARBA SILIKATOWA W KOLORZE NCS S 1005-Y, FAKTURA "BARANEK" 3 MM.
4. FILARKI MIĘDZYOKIENNE Z PRZYŁĘGAJĄCYMI GLIFAMI OKIEN: TYNK CIENKOWARSTWOWY, FARBA SILIKATOWA W KOLORZE NCS S 2030-G70Y, FAKTURA "BARANEK" 3 MM.
5. Oznaczone drzwi i okna przeznaczone do wymiany.

 NADZORY Andrzej Kabala		Uł. Poniatowskiego 4/7, 11-100 Lidzbark Warmiński	
Nazwa:		TERMOMODERNIZACJA	
		Szkoła Podstawowa Kraszewo	
Adres:	Kraszewo 2, 11-100 Lidzbark Warm.	Rys. nr 5	Data: 03.2024 r.
	dz. nr 73/1, obręb: KRASZEW 0034		
Investor:	Gmina Lidzbark Warmiński	Elewacja wschodnia	
	ul. Koscińskiego 1, 11-100 Lidzbark Warm.		
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis:
Projektował:	mgr inż. architekt Szymon Chomiński	5/MNOKK/2007	
Sporządził:	mgr inż. Andrzej Kabala	WM/0100/ONOK/13	