



ELEWACJA
północna
Skala 1:100

UWAGA!
Zachować wentylację stropodachów wentylowanych



- TYNK MOZAIKOWY
W KOLORZE CIEMNO-SZARYM
- NCS S 1005-Y
- NCS S 2050-G70Y

1. OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHU I KOMINÓW, PARAPETY, RYNNY, RURY SPUSTOWE, BALUSTRADY: BLACHA STALOWA OCYNKOWANA, POWLEKANA, MALOWANA NA KOLOR ANTRACYTOWY RAL 7021.
2. COKÓŁ: TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE CIEMNO-SZARYM.
3. ŚCIANY Z PRZYŁĘGAJĄCYMI GLIFAMI OKIEN: TYNK CIENKOWARSTWOWY, FARBA SILIKATOWA W KOLORZE NCS S 1005-Y, FAKTURA "BARANEK" 3 MM.
4. FILARKI MIĘDZYOKIENNE Z PRZYŁĘGAJĄCYMI GLIFAMI OKIEN: TYNK CIENKOWARSTWOWY, FARBA SILIKATOWA W KOLORZE NCS S 2030-G70Y, FAKTURA "BARANEK" 3 MM.

 NADZORY Andrzej Kabala		Uł. Poniatowskiego 4/7, 11-100 Lidzbark Warmiński	
Nazwa:		TERMOMODERNIZACJA	
Kraszewo 2, 11-100 Lidzbark Warm.		Szkoła Podstawowa Kraszewo	
Adres:	dz. nr 73/1, obręb: KRASZEWÓ 0034	Rys. nr 4	Data: 04.2024 r.
Investor:	Gmina Lidzbark Warmiński	Elewacja północna	Skala: 1:100
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis:
Projektował:	mgr inż. architekt Szymon Chomici	5/MNOKK/2007	
Sporządził:	mgr inż. Andrzej Kabala	WM/0100/ONOK/13	