

KOSZTORYS OFERTOWY					
	Opis pozycji	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość zł
REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SADOWNE					
Roboty przygotowawcze					
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - pełna obsługa geodezyjna inwestycji wraz obsługą powykonawczą.					
D.01.01.01.	Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą - pozycja obejmuje kompleksową obsługę geodezyjną dla całego zadania.	kpl	1,00		
Rozbiórka					
D.01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na średnią gr. 12 cm - należy wykonać odcięcie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej	m	12,00		
D.01.02.04.	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej z cięciem nawierzchni w kilku warstwach o średniej gr.2-4 cm z transportem materiału z rozbiórki po budowie (pozycja obejmuje rozbiórkę nawierzchni jezdni wzdłuż całej trasy). Frezowanie, rozbiórka mechaniczna lub inna metoda skalkulowana przez Wykonawcę	m2	2 860,00		
	Regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej, zasuw wodociągowe, włazy kanalizacyjne	szt	12,00		
	Regulacja wysokościowa elementów galanterii betonowej, krawężniki na wjazdach itp. elemnty	mb	45,00		
Roboty ziemne.					
D.02.01.01	Wykonanie wykopów - Wykop, składowanie,załadunek, transport urobku,transport materiału ,utilizacja wraz z usunięciem humusu, ścinanie poboczy	m3	63,00		
Warstwa ściernalna - dla całego odcinka KR_1-2					
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową szybko-rozpadową	m2	2 860,00		
D.05.03.05a	Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - KR1-2 - o gr. 4 cm - dla całego odcinka na całej szerokości jezdni szerokość zmienna	m2	2 860,00		
Nawierzchnia gruntowa ulepszona D.05.01.02 - projektowane pobocze szerokość 0,75 m					
D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy pobocza	m2	525,00		
D.05.01.02	Pobocze guntowe - nawierzchnia gruntowa ulepszona na szerokości poboczy (0,75 m) kruszywo łamane 0/31,5 gr.15 cm zagęszczane mechanicznie	m2	525,00		
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu					
Oznakowanie - stała organizacja ruchu					
D.07.01.01	Projekt stałej organizacji ruchu - wdrożenie oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego jezdni i innych elementów drogi wykonywane mechanicznie według projektu Stałej Organizacji Ruchu - odtworzenie	kpl	1,00		
Ogółem wartość kosztorysowa robót netto:					0,00
Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto:					0,00