




KOLORYSTYKA

ZBLIŻONY DO  
RAL 9002




ZBLIŻONY DO  
RAL 085 70 60



ZBLIŻONY DO  
RAL 7002



ZBLIŻONY DO  
RAL 8023



WIDOK 4-4  
ELEWACJA POŁUDNIOWA

SKALA 1:50

OZNACZENIA:

- RYNNY ORAZ RURY SYSTEMOWE ( WĘWNETRZNE ) Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ - KOLOR BRĄZOWY, ZGODNIE Z KOLEM RYNNIEN I RUR SPŁUSTOWYCH ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU RAL8023
- WYKONCZENIE ELEWACJI - TYNK ZEWNĘTRZNY AKRYLOWY BARWIONY W MASIE O STRUKTURZE BARANEK - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 9002  
ZA - WYKONCZENIE NA SŁUPACH - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 085 70 60
- OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ O GR. 0.6 mm W KOLORZE BRĄZOWYM, ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ RYNNIEN I RUR SPŁUSTOWYCH NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY
- WYKONCZENIE ELEWACJI - COKÓŁ O WYSOKOŚCI 40CM WYKONANY Z MARMOLITU W KOLORZE PIASKOWYM ZBLIŻONY DO RAL8023
- POKRYCIE DACHU - BLACHODACHÓWKA KOLOR RAL 8023
- KOMIN SYSTEMOWY Z PŁYTA OCHRONNA BETONOWA, PREFABRYKOWANA, TYNKOWANY, WYKONCZENIE W KOLORZE ELEWACJI
- STOLARKA ZEWNĘTRZNA WZG ZESTAWIENIA STOLARKI
- PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0.6 MM
- NASADA KOMINOWA TYPU TURBOVENT ( BEZ ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO )  
- KOLOR SREBRNY  
- MATERIAŁ STAL OCYNKOWANA
- PŁOTEK PRZECIWIŚNIEGOWY RELINGOWY O DL. 300 CM
- POSTACIE MALOWANE NA ELEWACJI, POSTAĆ NA FRONCIE - KOLOR BRĄZOWY ZBLIŻONY DO RAL 8016, ZA GŁÓWNA POSTACIĄ MALOWANE BLEDĄCE ODCIENIE W GRADACJI OD BRĄZU DO KOLORU ELEWACJI
- NAPISY ELEWACYJNE O WYS. 30CM ORAZ 20CM.  
MATERIAŁ LITER: EKSTRUOWANA PŁYTA PCV
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED ZEWNĘTRZNA (MIN. IP 65)
- POSZYCIE Z DESEK W UKŁADZIE PIONOWYM NA ELEWACJI  
- DESKI KOMPOZYTOWE RAL 8011



ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ZUBRYCKI  
ul. Zielone Wzgórze 1 10-090 Bielogłowa tel. 514402052

BRANŻA	SPEC	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
AB	AR BO	PAB PT	1:100	AB06

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA 28 MAJ 2023

**BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO**  
DZIAŁKA O NR EW. 781 OBRĘB DOMASZKÓW, GMINA MIĘDZYLEŚIE, POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU  
**PROJEKT - ELEWACJA POŁUDNIOWA**

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:	PODPIS
Mgr inż. arch. Radosław Zubrycki Nr upr. 6651,LOKK2014/DW upr. bud. w spec. architektonicznej bto	<i>Radosław Zubrycki</i>
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:	
Mgr inż. arch. Joanna Niesko Nr upr. 733,LOKK2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej bto	<i>Joanna Niesko</i>
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:	
Mgr inż. Krzysztof Czapiński Nr upr. 10650/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej bto	<i>Krzysztof Czapiński</i>
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:	
Mgr inż. Radek Rozemnie Nr upr. 2587,DO677 upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bto	<i>Radek Rozemnie</i>
STRONA	

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE