





KOLORYSTYKA



WIDOK 1-1 ELEWACJA ZACHODNIA




SKALA 1:00

ZBLIŻONY DO
RAL 9002



ZBLIŻONY DO
RAL 085 70 60



ZBLIŻONY DO
RAL 7002



ZBLIŻONY DO
RAL 8023



OZNACZENIA:

- RYNNY ORAZ RURY SYSTEMOWE (WEWNĘTRZNE) Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ - KOLOR BRĄZOWY, ZGODNIE Z KOLEM RYNNEN I RUR SPUSTOWYCH ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU RAL8023
- WYKOŃCZENIE ELEWACJI - TYNK ZEWNĘTRZNY AKRYLOWY BARWIONY W MASIE O STRUKTURZE BARANEK - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 9002
2A - WYKOŃCZENIE NA ŚLUPACH - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 085 70 60
- OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ O GR. 0,6 mm W KOLORZE BRĄZOWYM, ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ RYNNEN I RUR SPUSTOWYCH NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOLNY
- WYKOŃCZENIE ELEWACJI - COKÓŁ O WYSOKOŚCI 40CM WYKONANY Z MARMOLITU W KOLORZE PIASKOWYM ZBLIŻONY DO RAL8023
- POKRYCIE DACHU - BLACHODACHÓWKA KOLOR RAL 8023
- KOMIN SYSTEMOWY Z PŁYTY OCHRONNA BETONOWA, PREFABRYKOWANA, TYNKOWANY, WYKOŃCZENIE W KOLORZE ELEWACJI
- STOLARKA ZEWNĘTRZNA WG ZESTAWIENIA STOLARKI
- PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0,6 MM
- NASADA KOMINOWA TYPU TURBOVENT (BEZ ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO)
- KOLOR SREBRNY
- MATERIAŁ STAL OCYNKOWANA
- PŁOTEK PRZECIWSNIEGOWY RELINGOWY O DL. 300 CM
- POSTACIE MAŁOWANE NA ELEWACJI, POSTAC NA FRONCIE - KOLOR BRĄZOWY ZBLIŻONY DO RAL 8016, ZA GŁÓWNA POSTACIA MAŁOWANE BLEDĄCE ODCIENIE W GRADACJI OD BRĄZU DO KOLORU ELEWACJI
- NAPISY ELEWACYJNE O WYS. 30CM ORAZ 20CM.
MATERIAŁ LITER. EKSTUDOWANA PŁYTA PCV
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED ZEWNĘTRZNA (MIN. IP 65)
- POSZYCIE Z DESEK W UKŁADZIE PIONOWYM NA ELEWACJI
- DESKI KOMPOZYTOWE RAL 8011



ATELIER ARCHITEKTURY RADOŚLAW ZUBRYCKI

ul. Zielona Wzgórze 1 50-950 Bielogłowa tel. 514402352

BRANŻA	SPEC	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
AB	AR BO	PAB PT	1:100	AB03
NAZWA I ADRES ZADANIA			DATA 28 MAJ 2023	
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO				
DZIAŁKA O NR EW. 781 OBRĘB DOMASZKÓW, GMINA MIĘDZYLESIE, POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE				
ZAWARTOŚĆ RYSUNKU				
PROJEKT - ELEWACJA ZACHODNIA				
ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:				PODPIS
Mgr inż. arch. Radosław Zubrycki Nr upr. 66510KKO2014/OZW upr. bud. w spec. architektonicznej bto				Radosław Zubrycki
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:				
Mgr inż. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73310KKO2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej bto				Joanna Niecko
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:				
Mgr inż. Krzysztof Czapiński Nr upr. 106500DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej bto				Krzysztof Czapiński
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:				
Mgr inż. Rafał Rozemniek Nr upr. 290000507upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bto				Rafał Rozemniek
				STRONA

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE