

TR	TABLICA ROZDZIELCZA	BR	BRODZIK 80X80cm
WPP	WYŁĄCZNIK PPOŻ	SZ/P	SZAFA PORZĄDKOWA
KP	KURTYNA POWIETRZNA	KR	KRATKA W PODŁODZE
TR	TABLICA ROZDZIELCZA		KRAN ZE ZŁĄCZKĄ
P	PRZEWIJAK	OP	OKNO PODAWCZE
ZL/N	ZLEW/ NOCNIKI	BO	BLAT ODKŁADCZY
SZ/N	SZAFA NA NOCNIKI	Z/W	ZMYWARKO WYPAŻARKA
SO	STÓŁ ODKŁADCZY	S/P	SZAFA PRZELOTOWA

N

PARTER (ŻŁOBEK)
ZESTAWIENIE PROJ. POMIESZCZEŃ

Lp.	NAZWA POMIESZCZENIA	TYP POSADZKI	POW.(m2)
1.1	SZATNIA	PCV RULON	15.98
1.2	SALA DZIECI	PCV RULON	63.55
1.3	POM. SANITARNE	PŁYTKI GRES.	9.19
1.4	POM. ADMINISTR.	PŁYTKI GRES.	5.42
1.5	POM. SOCJALNE	PŁYTKI GRES.	5.33
1.6	TOALETA	PŁYTKI GRES.	3.92
1.7	ROZDZIELNIA POSIŁKÓW	PŁYTKI GRES.	3.23
1.8	ZMYWALNIA	PŁYTKI GRES.	2.89
	POW. UŻYTKOWA POMIESZCZEŃ ŁĄCZNIE		109.51
T	TARAS		7.75

S1
- ISTN. ŚCIANA TRÓJWARSTWOWA

S2
- ISTN. ŚCIANA TRÓJWARSTWOWA
- PAS Z MAT. NIEPALNEGO- WEŁNA MIN.

S3
- PROJ. ŚCIANY Z BLOCZKÓW O GR. 12 cm

UWAGI:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ORAZ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU STANOWIĄ JEDNĄ CAŁOŚĆ. RYSUNKI CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM

DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ORAZ ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH RÓWNORZĘDNYCH LUB LEPSZYCH OD TYCH ZASTOSOWANYCH I OPISANYCH W PROJEKCIE

WYMIARY WSZYSTKICH OKIEN NA RYSUNKACH PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻY. WYMIARY WSZYSTKICH DRZWI NA RYSUNKACH PODANO W ŚWIETLE PRZEJŚĆ. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DOKONAĆ POMIARU NA BUDOWIE

S1 S2 S3	RODZAJE ŚCIAN - PATRZ OPISY
	PROJ. ŚCIANKI DZIAŁOWE Z BETONU KOMÓRKOWEGO
W	PROJ. WENTYLACJA
90	SZEROKOŚĆ DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
	SUFITY PODWIESZANE G-K =240cm
	POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA I ZM. SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU PRZYCHODNI NA ŻŁOBEK W ISTNIEJACYM BUDYNKU USŁUGOWO- MIESZKALNYM WRAZ Z DOBUDOWĄ TARASU, SCHODÓW ZEWNETRZNYCH ORAZ BUDOWĄ MURU OPOROWEGO NA DZIAŁCE NR 1026/1 W M. LUBCZA GMINA RYGLICE				
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU				
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	mgr inż architekt JOANNA OLEJNICZAK MPOIA/047/2009				
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	mgr inż architekt DANIEL MERYSZCZAKOWSKI 69/WPOKK/2012				
DATA SPORZĄDZENIA	08 2023	SKALA	1:100	NUMER RYSUNKU	A-10