

Przedmiar robót
Wykonanie utwardzonych alejek. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego - etap II

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
1	2	3	4	5
CPV 45100000-8				
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
x	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	x	x
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,30
x	D-01.02.04	Rozbiórki elementów dróg i przepustów	x	x
2		Rozbiórka nawierzchni asfaltowej wraz z istniejącą podbudową oraz cięciem istniejącej nawierzchni (grubość nawierzchni 15cm - dowiązanie do stanu istniejącego)	m ²	5,00
3		Rozbiórka krawężników betonowy wraz z ławą betonową z wywiezieniem materiału wraz z utylizacją	m	100,00
4		Rozbiórka oporników betonowych wraz z ławą betonową z wywiezieniem materiału wraz z utylizacją	m	100,00
5		Rozbiórka obrzeża betonowego z wywiezieniem materiału wraz z utylizacją	m	150,00
CPV 45200000-9				
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ				
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
x	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	x	x
6		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonywane na całej szerokości alejek w gruncie kat. I - II, średnia głębokość koryta 25 cm, z wywozem gruntu na odkład - w pobliżu sieci i korzeni roboty wykonywane ręcznie (lokalnie)	m ²	990,00
x	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
7		Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 grubości 15 cm	m ²	990,00
x	D-04.05.05	Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym	x	x
8		Ulepszenie podłoża spoiwem gr.15 cm górna warstwa podłoża gruntowego stabilizowana wapnem hydratyzowanym (mieszane na miejscu) zagęszczenie Is>=1,00, E2=100MPa	m ²	990,00
		mulda wzdłuż ogródzenia o głębokości 30cm i szerokości 50 cm	m	41,00
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
x	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej	x	x
9		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej typu "Behaton" o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm, spoiny wypełnione zaprawą cem. - piaskową (materiał Zamawiającego)	m ²	792,00
10		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej typu "Behaton" o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm, spoiny wypełnione zaprawą cem. - piaskową (nowy materiał Wykonawcy)	m ²	198,00
		Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej typu "Behaton" o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm, spoiny wypełnione zaprawą cem. - piaskową -(w miejscach gdzie alejki łączą się z istniejącą nawierzchnią należy przełożyć nawierzchnię na długości 1m)	m ²	4,00
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x
x	D-08.01.01	Krawężniki betonowe	x	x
11		Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm na ławie C 12/15 z oporem	m	150,00