


Tablica 1TG1 cz. 1

L1, L2, L3, N

PE



Oznac. przew.	W39	W40	W41	W42	W43	W44	W45	W46
Rodz. okabław.	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo	YLYżo
Przekrój	5x4 mm2	5x4 mm2	5x4 mm2	5x4 mm2	5x4 mm2	5x4 mm2	5x4 mm2	5x4 mm2
Nr obwodu	A38	A39	A40	A41	A42	A43	A44	A45
Piktogram								

Isolacja zewnętrzna przewodu w kolorze białym

Oznaczenie	Wyłącznik różnicowoprądowy	Zabezpieczenie obw.: A38 – pom.: 22	Zabezpieczenie obw.: A39 – pom.: 14	Zabezpieczenie obw.: A30 – pom.: 11	Zabezpieczenie obw.: A31 – pom.: 16	Zabezpieczenie obw.: A32 – pom.: 16	Zabezpieczenie obw.: A43 – pom.: 9	Zabezpieczenie obw.: A44 – pom.: REZERWA	Zabezpieczenie REZERWA
------------	----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--	------------------------

Połączenia w tablicy wykonać przewodami LY w izolacji 750V na końcówki przewodów wprowadzanych pod zacisk zacisnąć końcówki HI o przekroju żyły przewodu.  
Przekrój przewodu dobrany do obciążenia, przewody sterownicze 1,5 mm2 – izolacja kolor czerwony, i niebieski dla żyły N, przewody siłowe kolor izolacji zgodnie z normą dla poszczególnych faz.  
Przewód PE połączenia główne przekrój 16 mm2 izolacja przewodu żółto/zielona.  
Wszystkie aparaty i przewody opisać.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
POPRZECZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE  
UKŁAD SIECI TN–S

'ARMAX' Sp. z o.o. 27–200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu: Budowa żłobka w Ryglicach				
Inwestor: Gmina Ryglice, ul. Rynek 9, 33–160 Ryglice		Adres obiektu: dz. nr ewid. 533/2, 534, 33–160 Ryglice		
Przedmiot: Tablica 1TS1 – Schemat cz. 5/6 KLIMAKONWEKTORY			Skala: Nr rys. 6.5	Str.
Projektanci: Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Nazwisko: Teodor Matek	Nr uprawnień:	Data: 12.2019r.	Podpis:
Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ:	Jan Soboń	Nr KL–54/98 Spec. elektryczna	12.2019r.	
Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ:	Jarosław Dolatowski	Nr 126/81 Spec. elektryczna	12.2019r.	
Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		12.2019r.	