



Tablica 1TK1 – schemat



Tablica 1TK2 – schemat



Nr obwodu	01a	01 e					01s	02s	03s	04s	05s	
Moc zainst. w kW	0,50	0,20					0,60	0,60		2,00	0,90	
Symbol obwodu	0 św.	0 św.					GN .	GN .		H01B	MD-2/Z	
Nr pomieszczenia, piętro, przeznaczenie	Parter kotłownia	Ewakuacyjne kotłownia					Kotłownia – gn 3-faz.	Kotłownia – gn 1-faz.	Rezerwa	Kotłownia	Kotłownia	Rezerwa

Oprawy ewakuacyjne – YDYzo 5x1,5 mm2

Przewód PE w obwodach WLZ wspólny dla wszystkich obwodów WLZ i instalacji wyrównania potencjałów.

UWAGI:

1. Tablicę 40T1 wykonać w wersji natynkowej natomiast 40T2 podtynkowej
2. Stopień ochrony obudowy IP54
3. W rozdzielniczy przewidziano 10% rezerwy
4. Aparatura modułowa 3kA

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
POPRZECZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-S

Rozdzielnia:

Moc zainst. w [kW]

Wsp. jednocześnie ści:

Moc obliczeniowa. w [kW]

Prąd obliczeniowy [A]

Zabezpieczenie: [A]

Typ zabezpieczenia:

1TK1 i 1TK2

Pi = 5,0

0,5

Po = 2,5

Io = 4,52

Ibn = 25

D 0 2gL

'ARMAX' Sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu: Budowa żłobka w Ryglicach				
Inwestor: Gmina Ryglice, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice		Adres obiektu: dz. nr ewid. 533/2, 534, 33-160 Ryglice		
Przedmiot: Kotłownia – Tablice 1TK1 i 1TK2 – schemat			Skala: 11.5	Nr rys. Str.
Projektant: Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Nazwisko: Teodor Matek	Nr uprawnień:	Data: 12.2019r.	Podpis:
Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ:	Jan Sobon	Nr KL-54/98 Spec. elektryczna	12.2019r.	
Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ:	Jarosław Dolatowski	Nr 126/81 Spec. elektryczna	12.2019r.	
Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		12.2019r.	