


Y-Y



Poz.	Zbrojenie	Kształt	Stal	Il. szt.
1	Ø16	l=0.50	A-III (34GS)	2
2	Ø16	l=0.50	A-III (34GS)	2
3	Ø16	l=0.83	A-III (34GS)	2
4	Ø16	l=0.80	A-III (34GS)	2
5	Ø6	l=0.89	A-I (PB240)	7
6	Ø12	l=1.13	A-I (PB240)	4

Beton : B25 = 0.196 m3	Stal A-III (34GS) = 8.32 kg
Pow. deskowania = 1.9 m2	Stal A-I (PB240) = 5.97 kg
Gęstość = 72.96 kg/ m3	Otulina c1 = 5 cm

<b>'ARMAX' Sp. z o.o.</b> 27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu: Budowa zadaszenia ciągów pieszych w Ryglicach.				
Inwestor: Gmina Ryglice, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice		Adres obiektu: dz. nr ewid. 533/2, 534, 33-160 Ryglice		
Przedmiot: Szczegóły zbrojenia stopy STP-1 - zadaszenie ciągów pieszych			Skala: 1:10	Nr rys. 13
Projektant:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Architektura:	Jarosław Kawiński	SW-1/2003	12.2019r.	
PROJEKTOWAŁ:		Spec. architektoniczna		
Architektura:	Anna Kiebasa	309/SWOKK/2018	12.2019r.	
SPRWDZIŁA:		Spec. architektoniczna		
Konstrukcja:	Piotr Zdyb	SWK/0065/PWBKb/18	12.2019r.	
PROJEKTOWAŁ:		Spec. konstrukcyjna		
Konstrukcja:	Marek Szczerba	SWK/BO/0037/12	12.2019r.	
SPRWDZIŁ:		Spec. konstrukcyjna		
Projekt	Dariusz Celuch		12.2019r.	
OPRACOWAŁ:				