



Oznac. przew.	
Rodz. okabłow.	5xLYżo - R75 p/t
Przekrój	5x35 mm2
Nr obwodu	
Piktogram	

Oznaczenie							
Zasilanie z 1ZK1							
Zabezpieczenie przebiegiowe 1+2 (B+C)							
Zabezpieczenie sygnalizacja zasilania							
Wyłącznik różnicowoprądowy							
Oprawy - zespół nr II Nr oprawy 1,3,5,7							
Oprawy - zespół nr II Nr oprawy 2,4,6							
Oprawy - zespół nr II tablice inne							
Oprawy - zespół nr II kamery i głośniki							
Zewnętrzne zadaszenie nad schodami i chodnikiem Oprawy - zespół nr I							
Zewnętrzne budynku pod okapem Oprawy - zespół nr II cz. 1 1L1,3,5,7,3L1,3,6							
Zewnętrzne budynku pod okapem Oprawy - zespół nr II cz. 2 1L2,4,6,2L1,3L2,4,5,6,4L1,2							

Połączenia w tablicy wykonać przewodami LY w izolacji 750V na końcówki przewodów wprowadzanych pod zacisk zacisnąć końcówki HI o przekroju żyły przewodu.
Przekrój przewodu dobrany do obciążenia, przewody sterownicze 1,5 mm2 – izolacja kolor czerwony, i niebieski dla żyły N, przewody siłowe kolor izolacji zgodnie z normą dla poszczególnych faz.
Przewód PE połączenia główne przekrój 16 mm2 izolacja przewodu żółto/zielona.
Wszystkie aparaty i przewody opisać.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
POPRZECZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-S

'ARMAX' Sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu: Budowa żłobka w Ryglicach				
Inwestor: Gmina Ryglice, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice		Adres obiektu: dz. nr ewid. 533/2, 534, 33-160 Ryglice		
Przedmiot: OBWODY GŁÓWNE – zasilanie budynku				Skala: Nr rys. 1.1
Projektant: Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ: Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ: Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ: Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Nazwisko: Teodor Mafek Jan Soboń Jarosław Dolatowski Dariusz Celuch	Nr uprawnień: Nr KL-54/98 Spec. elektryczna Nr 126/81 Spec. elektryczna	Data: 12.2019r. 12.2019r. 12.2019r. 12.2019r.	Podpis: