


NAWIERZCHNIA EPDM DLA PARKOURPARKU ORAZ POD KLATKĘ OCR



UŻYTKOWA WARSTWA EPDM, gr. 1 CM
MATA GUMOWA Z GRANULATU SBR ORAZ LEPISZCZA POLIURETANOWEGO, gr. 6 CM
WARSTWA MIAŁU KAMIENNEGO, gr. 5 CM
WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, FRAKCJE 0–31,5 mm STABILIZOWANA MECHANICZNIE, gr. 20 cm
WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, FRAKCJE 31,5–63,0 mm STABILIZOWANA MECHANICZNIE, gr. 20 cm
GRUNT NOŚNY

UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

modus Miroslaw Macioszek		ul. Szlak 65/1004, 31-153 Kraków tel/fax.+48126311035 e-mail:mmacioszek@architekci-modus.pl		
TEMAT BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH ORAZ INFRASTRUKTURY W RAMACH INWESTYCJI PN.: "STREFA SPORTU W PARKU KULTURY I WYPOCZYNKU - SŁUPSKI BUDŻET OBYWATELSKI				
ADRES UL. RYBACKA, DZ. NR 288/3, OBR. 0012, JEDN. EWID. 226301_1				
INWESTOR MIASTO SŁUPSK, PL. ZWYCIĘSTWA 3, 76-200 SŁUPSK				
TYTUŁ DETAL - NAWIERZCHNIA EPDM DLA PARKOURPARKU ORAZ POD KLATKĄ OCR				
PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. MIROSŁAW MACIOSEK		UPRAWNIENIA MPOIA/090/2010 specj.architektoniczna	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. PAWEŁ ORLEF		UPRAWNIENIA Rz/A-06/05 specj.architektoniczna	PODPIS	
ZESPÓŁ mgr inż. ANNA SIMMLER		UPRAWNIENIA	PODPIS	
BRANŻA ARCHITEKTURA	DATA 05.2024 r	FAZA PB	SKALA 1 : 25	NR RYSUNKU D-0.2
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIĄC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO				