

Walentowo, Dąbrówka, Zajeziorko - budowa trzech wiat - kosztorys nakładczy akt.ath

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45111200-0	Roboty ziemne			
1	d.1 kalk. własna	Obsługa geodezyjna: wytyczenie altany + inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
		3	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00
2	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2		
d.1	0125-02	8,0 * 6,0 * 3	m2	144,00	
				RAZEM	144,00
2	45233220-7	Roboty nawierzchniowe			
3	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta w w gruncie kat. I-II głębokości 40 cm	m2		
d.2	0101-05 0101-06	poz.2 <144 m2>	m2	144,00	
				RAZEM	144,00
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m3		
d.2	0108-05 0108-08	poz.2 <144 m2> * 0,55	m3	79,20	
				RAZEM	79,20
5	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
d.2	0103-01	poz.2 <144 m2>	m2	144,00	
				RAZEM	144,00
6	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
d.2	0104-01	poz.2 <144 m2>	m2	144,00	
				RAZEM	144,00
7	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - beton C16/20	m2		
d.2	0109-03 0109-04	poz.2 <144 m2>	m2	144,00	
				RAZEM	144,00
8	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.2	0401-01	(8 * 2 + 6 * 2) * 3	m	84,00	
				RAZEM	84,00
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
d.2	0402-04	poz.8 <84 m> * 0,15 * 0,2	m3	2,52	
				RAZEM	2,52
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2	0407-02	poz.8 <84 m>	m	84,00	
				RAZEM	84,00
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
d.2	0511-02	poz.7 <144 m2>	m2	144,00	
				RAZEM	144,00
3	39142000-9	Wyposażenie			
12	KNR 5-08	Dostawa i montaż lampy solarnej z czujnikiem zmierzchu	szt.		
d.3	0504-01 analogia	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
13	kalk. własna	Dostawa i montaż altany o wymiarach 5x7 m z dachem kopertowym wraz z 2 stolami i 4 ławkami bez oparcia	kpl		
d.3		3	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00