

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

---

NAZWA INWESTYCJI: Remont pokrycia dachu budynku uczelni

ADRES INWESTYCJI: Płock, ul. Gałczyńskiego 2B

NAZWA INWESTORA: Akademia Mazowiecka w Płocku

ADRES INWESTORA: 09-402 Płock pl. Dąbrowskiego 2

DATA OPRACOWANIA: 22.05.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m2		
	obróbka attyki	44 * 0,3	m2	13,200	
				RAZEM	<b>13,200</b>
2	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2	szt.		
		12,2 * 18,8	szt.	229,360	
				RAZEM	<b>229,360</b>
3	KNR 4-01 0518-05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń	m2		
		12,2 * 18,8	m2	229,360	
				RAZEM	<b>229,360</b>
4	KNNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną nawierzchniową PYE PV 250 S-5	m2		
		12,2 * 18,8	m2	229,360	
				RAZEM	<b>229,360</b>
5	KNNR 3 0503-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną nawierzchniową PYE PV 250 S-5 obróbki	m2		
	kominy	15 * 0,3	m2	4,500	
	attyka	40	m2	40,000	
				RAZEM	<b>44,500</b>
6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - z demontażu	m2		
		15 * 0,25	m2	3,750	
				RAZEM	<b>3,750</b>
7	KNR 2-02 0602-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - czapki kominowe	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
8	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie czapek kominowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
9	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie czapek kominowych z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		15 * 0,25	m2	3,750	
				RAZEM	<b>3,750</b>
10	kalkulacja własna	Dostawa i montaż listwy dociskowej szerokości 10cm na kominie	mb		
	attyka	44	mb	44,000	
	kominy	15	mb	15,000	
				RAZEM	<b>59,000</b>
11	kalkulacja własna	Dostawa i montaż siatek w ramie na wylotach kanałów wentylacyjnych	mb		
		10	mb	10,000	
				RAZEM	<b>10,000</b>
12	KNR 13-23 0402-04	Oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy rynien	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>
13	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Wywóz i utylizacja papy z demontażu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km	t		
		0,95	t	0,950	
				RAZEM	<b>0,950</b>
14	kalkulacja własna	Praca podnośnika koszowego - wysokość podnoszenia 12m	m-g		
		24	m-g	24,000	
				RAZEM	<b>24,000</b>