



Pruszcz Gdański, dnia 05.02.2024 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.01.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00060694/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na dostawę pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie na oprawy LED”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

*Strona internetowa
prowadzonego postępowania*

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia treści SWZ,
- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

I. Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

W punkcie 2 Opisu przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) dla ul. Podkomorzego i Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim, znajduje się informacja o montażu 2 szt. wysięgników pojedynczych pochodzących z demontażu.


W punkcie 2 OPZ dla ul. Witosa, Armii Krajowej w Pruszczu Gdańskim, znajduje się natomiast informacja o demontażu 1 szt. wysięgnika podwójnego.

W żadnym miejscu dokumentacji nie ma informacji dot. demontażu 2 szt. wysięgników pojedynczych, w związku z czym, prosimy o wskazanie, skąd Wykonawca ma pozyskać 2 szt. wysięgników pojedynczych do wykonania montażu, o którym mowa w OPZ dla ul. Podkomorzego i Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim. Prosimy również o doprecyzowanie, co należy zrobić ze zdemontowanym wysięgnikiem podwójnym, o którym mowa w OPZ dla ul. Witosa, Armii Krajowej w Pruszczu Gdańskim.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że dla ul. Podkomorzego i ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim – wykonawca ma zdemontować razem cztery wysięgniki. Dwa pojedyncze należy wykorzystać

Projekt: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie na oprawy LED” współfinansowany jest w ramach Programu - Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych



POLSKI
ŁĄD

BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

(jako materiał z demontażu). Dodatkowo należy dokupić dwa nowe wysięgniki podwójne 180st L=1m. Zdemontowane dwa pozostałe wysięgniki należy przekazać Zamawiającemu. Prace wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym - SWZ Tom II.
Dla ul. Witosza, ul. Armii Krajowej w Pruszczu Gdańskim - wykonawca ma zdemontować razem dwa wysięgniki. Zdemontowane dwa wysięgniki należy przekazać Zamawiającemu. Dla jednego słupa należy zamontować oprawę bez wysięgnika. Natomiast dla drugiego słupa należy dokupić jeden wysięgnik 90st 2xL1,5/1,0 m. Prace wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym – SWZ Tom II.

Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)

W punkcie 2 OPZ dla Placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim, Zamawiający przewiduje dostosowanie istniejących wysięgników do montażu opraw typu drogowego. W związku z tym, prosimy o podanie parametrów (średnica Φ) dla istniejących wysięgników zamontowanych na słupach oświetleniowych na Placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do sprawdzenia parametrów tj. parametrów (średnica Φ) dla istniejących wysięgników zamontowanych na słupach oświetleniowych na Placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim.

Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)

Pragniemy zauważyć, że Regulamin 9. Edycji Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę” nie przewiduje finansowania części czynności objętych dokumentacją niniejszego postępowania, tj.:

1) zabezpieczenie trzonów słupów farbą do powierzchni ocynkowanych (OPZ – specyfikacje dot. całego obszaru objętego modernizacją),

2) demontaż, montaż i wymiana wysięgników,

3) wyrównanie kostki brukowej wokół oprawy ziemnej („OPZ – Specyfikacja Plac JP2”).

Należy mieć na względzie, że pozostawienie aktualnych wymagań może skutkować niewypłaceniem środków zagwarantowanych Promesą. Rekomendujemy zatem usunięcie zapisów dot. wymiany opraw ziemnych, które rozszerzają zakres prac o roboty budowlane (odtworzenie nawierzchni) i stwarzają ryzyko utraty dofinansowania.

W związku z powyższym, czy Zamawiający zmieni zakres prac objętych przedmiotowym zamówieniem?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie zmienia przedmiotu zamówienia.


Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)

W dokumencie „OPZ – wytyczne, pomiary i tablica” wskazano, że dla każdej lokalizacji należy wykonać pomiar natężenia. W opinii Wykonawcy, nie ma potrzeby wykonywania pomiarów natężenia dla identycznych opraw obejmujących tę samą sytuację drogową. W związku z powyższym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie pomiarów wyłącznie dla przęseł charakterystycznych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że wyrazi zgodę na wykonanie pomiarów wyłącznie dla przęseł charakterystycznych.

Projekt: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie na oprawy LED” współfinansowany jest w ramach Programu - Rządowy Fundusz Polski Łąd – Program Inwestycji Strategicznych



**POLSKI
ŁAD**



Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)

Czy zgodnie z wymogami programu „Rozświetlamy Polskę” oprawy nie muszą posiadać złącza ZAGHA i certyfikatu Zd4I?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż do kwestii złącza Zhaga odniósł się w informacji nr 1 dla Wykonawców z dnia 26.01.2024 r. Zatem Zamawiający wymaga aby oprawy były wyposażone w standaryzowane gniazdo -niskonapięciowe gniazdo Zhaga D4i, w systemie otwartym - musi gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy, który współdziała z innymi rozwiązaniami w takim otwartym ekosystemie.


Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)

Czy zamawiający dopuszcza zmianę średnicy oprawy szyszka w punkcie b z 590-670mm na 530 – 670mm- wyspecyfikowane wymiary spełnia jedynie projektowana oprawa firmy Schreder i jest to niezgodnie z zapisami prawa zamówień publicznych.

Wymagany kształt oprawy drogowej – „szyszka”.

Wysokość całej oprawy B: od 570 – 660 mm;

Średnica zewnętrzna oprawy „dolna część daszku” A/C: od 590 - 670 mm.



Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia poprzez zmianę wymogu dotyczącego wymiaru oprawy „szyszka”:

Wymagany kształt oprawy drogowej - "szyszka".

Wysokość całej oprawy B: od 530 - 670 mm; Średnica zewnętrzna oprawy "dolna część daszku" A/C: od 590 - 670 mm.

II. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Projekt: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie na oprawy LED” współfinansowany jest w ramach Programu - Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych