

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa fragmentu ulicy Wierzbowej w Sulnowie w ramach zadania pn. „Budowa ulic wraz z infrastrukturą przy ul. Lipowej w Sulnowie”

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		ROBOTY DROGOWE				
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie				
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (wraz ze wznowieniem punktów granicznych pasa drogowego z ich trwałą stabilizacją, zgodnie z projektami podziałów)	km	0,25		
	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)				
2		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm wraz z hałdowaniem i wykorzystaniem do humusowania skarp oraz wywozem nadmiaru	m²	1 781,40		
II	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	D.02.01.01	Wykonanie wykopów				
3		Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I-IV z wywozem na odkład (z uwzględnieniem mechanicznego wykonania koryta pod projektowaną nawierzchnię pieszo-jezdni)	m³	775,00		
III	D.04.00.00	PODBUDOWY				
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
4		Mechaniczne wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża na całej szerokości nawierzchni (pieszo-jezdni)	m²	1 781,40		
	D.04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające				
5		Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie o grub. po zagęszczeniu 15 cm, piasek (pieszo-jezdni)	m²	1 781,40		
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
6		Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 15 cm (pieszo-jezdni)	m²	1 241,10		
	D.04.05.01	Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem				
7		Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa, gr. 25 cm (pieszo-jezdni)	m²	1 781,40		
IV		ROBOTY INNE				
		Roboty pozostałe				
8		Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi	szt.	8,00		
9		Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej wraz z robotami towarzyszącymi	szt.	4,00		
		Kanalizacja deszczowa				
10		Budowa kanału z rur o Ø315 kanalizacji deszczowej wraz z robotami ziemnymi oraz robotami towarzyszącymi	m	122,90		
11		Budowa przykanalików z rur o Ø200 kanalizacji deszczowej wraz z robotami ziemnymi oraz robotami towarzyszącymi (zaślepienie)	m	34,00		
12		Budowa studni kanalizacji deszczowej wraz z robotami ziemnymi oraz robotami towarzyszącymi	szt.	3,00		
		Organizacja ruchu na czas budowy				
13		Projekt oraz wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1,00		
	GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy				
14		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,25		

Wartość kosztorysowa robót (dział I-IV):

Podatek VAT 23%:
Wartość robót ogółem: