

Lipusz, 11.10.2024 r.

**RG.271.7.2024**

## **Dotyczy postępowania: Przebudowa drogi gminnej ul. Pocztowej i ul. Rogali w Lipuszu**

W odpowiedzi na pytania wykonawców do treści SWZ poniżej przedstawiam zadane pytania wraz z odpowiedziami.

1. Brak schematu elektrycznego oświetlenia i zasilania przepompowni?

Ad.1

Zgodnie z modyfikacją zał. nr. do projektu

2. Brak schematu szafki oświetleniowej i brak tej pozycji w przedmiarze zaś jest w opisie?

Ad.2

Zgodnie z SWZ „Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się przedmiary robót lecz jedynie tylko i wyłącznie jako materiał informacyjny (pomocniczy) niebędący załącznikiem do SWZ i nie będący dokumentem obowiązującym w niniejszym postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność.”

Zgodnie z modyfikacją SWZ schemat szafki oświetleniowej zał. nr. do projektu

3. Jak i w czym zakończyć układany światłowód?

Ad.3

Zgodnie z modyfikacją SWZ światłowód nie jest przedmiotem zamówienia

4. Brak trasy kabli i światłowodu proszę o dołączenie mapy?

Ad.4

Zgodnie z modyfikacją SWZ światłowód nie jest przedmiotem zamówienia, trasa kabli zgodnie z dokumentacją projektową.

5. Proszę o szczegółowy schemat sterowania oświetlenia?

Ad.5

Zgodnie z modyfikacją SWZ Oprawy oświetleniowe przed montażem należy zaprogramować na redukcję mocy w godzinach od 23:00 – 5:00 o jedną klasę oświetleniową.

6. Czy redukcja mocy w oprawach ma być dostępna z aplikacji czy też ustawiona na stałe?

Ad.6

Na stałe w godzinach od 23:00 – 5:00

7. Informacje alarmowe dotyczą szafki oświetleniowej czy też każdej oprawy?

Ad.7

Zgodnie z modyfikacją SWZ informacje alarmowe dotyczą szafki oświetleniowej nie są przedmiotem zamówienia

8. Na jaki okres ma być dostępna archiwizacja danych?

Ad.8

Zgodnie z modyfikacją SWZ archiwizacja danych nie jest przedmiotem zamówienia

9. Jak ma wyglądać wizualizacja danych?

Ad.9

Zgodnie z modyfikacją SWZ wizualizacja danych nie jest przedmiotem zamówienia  
10. Proszę o rysunek trasy kabla układanego z RG budynku Gminy i przepompowni P2  
Ad.10

Zgodnie z modyfikacją SWZ trasa kabla układanego z RG budynku Gminy i przepompowni P2  
nie jest przedmiotem zamówienia.

11. Jak mają być układane kable w budynku Gminy i P2 (natynkowo czy podtynkowo)?  
Ad.11

Zgodnie z modyfikacją SWZ trasa kabla układanego z RG budynku Gminy i przepompowni P2  
nie jest przedmiotem zamówienia.

---

1. Proszę o informację, co oznacza fioletowa linia zaznaczona na poniższym rysunku  
Ad.1

Istniejące ogrodzenie posesji.

2. Proszę o wskazanie miejsc, w których należy wykonać remont częściowy nawierzchni  
chodników.

Ad.2

Remont częściowy należy wykonać w miejscach, gdzie w ciągu istniejących chodników będzie  
układany kabel zasilający oświetlenie uliczne.

2. Proszę o zamieszczenie szczegółowej specyfikacji technicznej stacji meteorologicznej.

Ad.3

Zgodnie z modyfikacją SWZ stacja meteo nie jest przedmiotem zamówienia

4. Wg SST warstwę ścieralną należy wykonać o grubości 4 cm, natomiast wg opisu  
technicznego 5 cm. Proszę o informację jaką grubość należy przyjąć.

Ad.4

Należy przyjąć 5 cm,

5. Wg SST warstwę wiążącą należy wykonać z AC 11 W natomiast wg opisu z AC 16W.

Proszę o informację jaką mieszankę mineralno-asfaltową należy przyjąć.

Ad. 5

Należy przyjąć mieszankę mineralno-asfaltową AC 16W.

**Wójt Gminy Lipusz**  
**Mirosław Ebertowski**  
*(dokument podpisany elektronicznie)*