

UWAGA!
- Wymiary podano w cm,
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
- Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi.
- S3 - słup stalowy RP60x40x3mm, ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze zielonym.
- F2 - fundament betonowy C16/20, 30x30x100cm.
- Słupy zakończyć zaślepkami z PCV 60x40mm w kolorze zielonym.
- P2 - panel ogrodzeniowy o szerokości 2500mm i wysokości 1030mm, wielkość oczka 50x200mm z drutu o średnicy 4,0mm.
- BR1 - brama panelowa, ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze zielonym.
- FT1 - furtka panelowa, ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze zielonym.
- P3 - panel ogrodzeniowy o szerokości 2500mm i wysokości 1730mm, wielkość oczka 50x200mm z drutu o średnicy 4,0mm.
- P4 - panel ogrodzeniowy o szerokości 2500mm i wysokości 1230mm, wielkość oczka 50x200mm z drutu o średnicy 4,0mm.

OGRODZENIE OD STRONY PÓŁNOCNEJ H=3,12M		SKALA **1:75** BRANŻA **ARCHITEKTURA**
OBIEKT:	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY HALI SPORTOWEJ W GĄSAWIE	
INWESTOR:	Gmina Gąsawa, ul. Żnińska 8, 88-410 Gąsawa	
ADRES INWESTYCJI:	Działka nr ewid. 169, 170, 171, obręb Gąsawa, gmina Gąsawa	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Adrian Grzegorczyk upr. nr 13/KPOKK/2018 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	DATA PODPIS **28.09.2023 r.**
	Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80 www.dwg.com.pl	NR RYSUNKU **A8**