

Opis do zakresu wykonania elementów stalowych mocowania FESTON 5szt

(do zapytania ofertowego, ilości zgodnie rysunkami warsztatowymi i przedmiarami oferenta)

Wykonanie robót budowlanych i montażowych w następującym zakresie:

1. przygotowanie elementów mocowania FESTON w ilości 5 kompletów:
 - 3 zestawy lewe (patrzac na rysunek „miejsca montażu)
 - 2 zestawy prawe (patrzac j/w)
 - pręty gwintowane $\varnothing 16$ (ocynkowane) o długościach:
 - * 1000mm 1 kpl 4 szt
 - * 700mm 2 kpl 8 szt
 - * 400mm 2 kpl 8 szt
 - inne elementy wg rysunków (śruby $\varnothing 10$ nakrętki, podkładki M10 i M16 itp. - ocynkowane)
2. malowanie konstrukcji 1x farba antykorozyjna + 2x nawierzchniowa RAL7040
3. wyгородzenie terenu montażu na czas robót
4. montaż elementów na wysokości ok 8,5-9,5m do pasa dolnego istniejącego dźwigara
5. inne roboty niezbędne dla realizacji zadania

UWAGI:

- utrzymywanie odpowiedniego porządku w trakcie robót
- sukcesywne usuwanie gruzu, resztek materiałów i opakowań
- po zakończeniu robót doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu

Uwagi:

- oferenta obowiązuje wizja lokalna (miejsce montażu) i rysunki załączone do zapytania
- w ofercie należy ująć szczegółowy opis zakresu ofertowanego
- dla całości robót wywóz materiałów demontowanych, śmieci itp
- praca na wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

Załączniki:

- rysunki poglądowe lokalizacji i wysokości montażu
- rysunki warsztatowe elementów stalowych

mgr inż. Sławomir SŁUPIKOWSKI
inspektor nadzoru inwestorskiego
upr. bud. do kontrolowania budowy i robót
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wszerz
budynków i budowli, GK KZ-7342/83/92

Bydgoszcz, 15 listopad 2023r