

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DOMU STUDENCKEGO
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Henryka Pobożnego 9
INWESTOR : Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : 50-156 Wrocław, pl. Polski 3/4
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Nowak, 53-412 Wrocław, ul. Krucza 100"B"/6
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : .
DATA OPRACOWANIA : 04. 2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04. 2021

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|------------|--|---|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | MALOWANIE RECEPCJI | | | | |
| 1.1 | 45442100-8 | 45442100-8 Roboty malarskie | | | | |
| 1.1.1 | analiza indywidualna | Wyniesienie i wniesienie wyposażenia - nakład na 2 osoby zespół roboczy | godz. | 3,000 | | |
| 1.1.2 | analiza indywidualna | Demontaż i montaż po robotach malarskich karniszy | szt | 3,000 | | |
| 1.1.3 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian pod malowanie | m ² | 67,625 | | |
| 1.1.4 | KNR 4-01 1204-08 analiza indywidualna | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć | m ² | 67,625 | | |
| 1.1.5 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | 11,813 | | |
| 1.1.6 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki | m ² | 55,812 | | |
| 1.1.7 | analiza indywidualna | Demontaż i montaż po malowaniu wyłączników i gniazd oraz osłona drobnych elementów na ścianach | godz. | 1,000 | | |
| 1.1.8 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi, okien, podokienników itp. | m ² | 22,107 | | |
| 1.2 | 45331100-7 | 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania | | | | |
| 1.2.1 | KNR 4-02 0516-03 | Demontaż i montaż grzejnika stalowego do robót malarskich | kpl. | 1,000 | | |
| 1.2.2 | KNNR 4 0406-01 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania | szt | 1,000 | | |
| 2 | | MALOWANIE BIURA | | | | |
| 2.1 | 45442100-8 | 45442100-8 Roboty malarskie | | | | |
| 2.1.1 | analiza indywidualna | Wyniesienie i wniesienie wyposażenia biura - nakład na 2 osoby zespół roboczy | godz. | 3,000 | | |
| 2.1.2 | analiza indywidualna | Demontaż i montaż po robotach malarskich karniszy | szt | 2,000 | | |
| 2.1.3 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian pod malowanie | m ² | 77,166 | | |
| 2.1.4 | KNR 4-01 1204-08 analiza indywidualna | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć | m ² | 77,166 | | |
| 2.1.5 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | 21,706 | | |
| 2.1.6 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki | m ² | 55,460 | | |
| 2.1.7 | analiza indywidualna | Demontaż i montaż po malowaniu wyłączników i gniazd oraz osłona drobnych elementów na ścianach | godz. | 1,000 | | |
| 2.1.8 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi, okien, podokienników itp. | m ² | 30,038 | | |
| 2.2 | 45331100-7 | 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania | | | | |
| 2.2.1 | KNR 4-02 0516-03 | Demontaż i montaż grzejnika stalowego do robót malarskich | kpl. | 2,000 | | |
| 2.2.2 | KNNR 4 0406-01 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania | szt | 2,000 | | |
| 3 | | MALOWANIE KORYTARZA NA PARTERZE | | | | |
| 3.1 | 45442100-8 | 45442100-8 Roboty malarskie | | | | |
| 3.1.1 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian pod malowanie | m ² | 157,897 | | |
| 3.1.2 | KNR 4-01 1204-08 analiza indywidualna | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć | m ² | 157,897 | | |
| 3.1.3 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | 48,918 | | |
| 3.1.4 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki | m ² | 108,979 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|------------|--|---|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1.5 | KNR 4-01 1204-02 analiza indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pasów ozdobnych w kolorze grafitowym z wykonaniem odcięcia przy użyciu taśm malarskich niebieskich | m ² | 36,214 | | |
| 3.1.6 | analiza indywidualna | Demontaż i montaż po malowaniu wyłączników i gniazd oraz osłona drobnych elementów na ścianach | godz. | 3,000 | | |
| 3.1.7 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie folią podłóg, drzwi, naświetli, skrzynek, tablic, oznaczeń, lamp i boazerii. | m ² | 131,353 | | |
| 3.2 | 45331100-7 | 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania | | | | |
| 3.2.1 | KNR 4-02 0516-03 | Demontaż i montaż grzejnika stalowego do robót malarskich | kpl. | 2,000 | | |
| 3.2.2 | KNNR 4 0406-01 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania | szt | 2,000 | | |
| 4 | | MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ | | | | |
| 4.1 | 45442100-8 | 45442100-8 Roboty malarskie | | | | |
| 4.1.1 | NNRNBK 202 1134-02 | Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian pod malowanie | m ² | 439,803 | | |
| 4.1.2 | KNR 4-01 1204-08 analiza indywidualna | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć | m ² | 439,803 | | |
| 4.1.3 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w/g istniejącej kolorystyki - klatka schodowa | m ² | 90,702 | | |
| 4.1.4 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki-kl.schodowa | m ² | 349,101 | | |
| 4.1.5 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych, c.o. i gazowych o śr.do 50 mm | m | 36,400 | | |
| 4.1.6 | analiza indywidualna | Demontaż i montaż po malowaniu wyłączników i gniazd oraz osłona drobnych elementów na ścianach | godz. | 5,000 | | |
| 4.1.7 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie folią podłóg i biegów, barier schodowych, opraw oświetleniowych,okien,drzwi, grzejników, naświetli. | m ² | 264,074 | | |
| 4.2 | 45331100-7 | 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania | | | | |
| 4.2.1 | KNR 4-02 0516-03 | Demontaż i montaż grzejnika stalowego do robót malarskich | kpl. | 6,000 | | |
| 4.2.2 | KNNR 4 0406-01 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania | szt | 6,000 | | |
| 5 | | MALOWANIE KORYTARZA NA lp. | | | | |
| 5.1 | 45442100-8 | 45442100-8 Roboty malarskie | | | | |
| 5.1.1 | NNRNBK 202 1134-02 | Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian pod malowanie | m ² | 132,801 | | |
| 5.1.2 | KNR 4-01 1204-08 analiza indywidualna | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć | m ² | 132,801 | | |
| 5.1.3 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | 27,811 | | |
| 5.1.4 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki | m ² | 99,718 | | |
| 5.1.5 | KNR 4-01 1204-02 analiza indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pasów ozdobnych w kolorze grafitowym z wykonaniem odcięcia przy użyciu taśm malarskich niebieskich | m ² | 9,270 | | |
| 5.1.6 | analiza indywidualna | Demontaż i montaż po malowaniu wyłączników i gniazd oraz osłona drobnych elementów na ścianach | godz. | 2,000 | | |
| 5.1.7 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie folią podłóg i cokołów, drzwi, naświetli, skrzynek, tablic, oznaczeń i lamp | m ² | 68,909 | | |
| 5.1.8 | wycena indywidualna | Zabezpieczenie taśmą malarską kątowników narożnych | m | 12,000 | | |
| 5.2 | 45331100-7 | 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania | | | | |
| 5.2.1 | KNR 4-02 0516-03 | Demontaż i montaż grzejnika stalowego do robót malarskich | kpl. | 1,000 | | |
| 5.2.2 | KNNR 4 0406-01 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania | szt | 1,000 | | |
| 6 | | MALOWANIE KUCHNI lp. | | | | |
| 6.1 | 45442100-8 | 45442100-8 Roboty malarskie | | | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|------------|--|---|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1.1 | analiza indywidualna | Demontaż i montaż szafek ściennych, wyniesienie i wniesienie wyposażenia - nakład na 2 osobowy zespół roboczy | godz. | 3,000 | | |
| 6.1.2 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian pod malowanie | m ² | 44,706 | | |
| 6.1.3 | KNR 4-01 1204-08 analiza indywidualna | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć | m ² | 44,706 | | |
| 6.1.4 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | 16,201 | | |
| 6.1.5 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki | m ² | 28,505 | | |
| 6.1.6 | KNR 4-01 1212-28 | Malowanie olejne rur metalowych fi do 50 mm - dwukrotne | m | 10,660 | | |
| 6.1.7 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie folią podłóg, glazury na ścianie, okien, drzwi lamp, krtek wentylacyjnych itp. | m ² | 48,205 | | |
| 7 | | MALOWANIE KORYTARZA NA IIp. | | | | |
| 7.1 | 45442100-8 | 45442100-8 Roboty malarskie | | | | |
| 7.1.1 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian pod malowanie | m ² | 126,573 | | |
| 7.1.2 | KNR 4-01 1204-08 analiza indywidualna | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć | m ² | 126,573 | | |
| 7.1.3 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | 28,151 | | |
| 7.1.4 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki | m ² | 93,576 | | |
| 7.1.5 | KNR 4-01 1204-02 analiza indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pasów ozdobnych w kolorze grafitowym z wykonaniem odcięcia przy użyciu taśm malarskich niebieskich | m ² | 8,860 | | |
| 7.1.6 | analiza indywidualna | Demontaż i montaż po malowaniu wyłączników i gniazd oraz osłona drobnych elementów na ścianach | godz. | 2,000 | | |
| 7.1.7 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie folią podłóg i cokołów, drzwi, naświetli, skrzynek, tablic, oznaczeń i lamp | m ² | 69,527 | | |
| 7.1.8 | wycena indywidualna | Zabezpieczenie taśmą malarską kątowników narożnych | m | 12,000 | | |
| 7.2 | 45331100-7 | 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania | | | | |
| 7.2.1 | KNR 4-02 0516-03 | Demontaż i montaż grzejnika stalowego do robót malarskich | kpl. | 1,000 | | |
| 7.2.2 | KNNR 4 0406-01 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania | szt | 1,000 | | |
| 8 | | MALOWANIE KUCHNI IIp. | | | | |
| 8.1 | 45442100-8 | 45442100-8 Roboty malarskie | | | | |
| 8.1.1 | analiza indywidualna | Demontaż i montaż szafek ściennych, wyniesienie i wniesienie wyposażenia - nakład na 2 osobowy zespół roboczy | godz. | 3,000 | | |
| 8.1.2 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian pod malowanie | m ² | 39,440 | | |
| 8.1.3 | KNR 4-01 1204-08 analiza indywidualna | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć | m ² | 39,440 | | |
| 8.1.4 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | 16,808 | | |
| 8.1.5 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki | m ² | 22,632 | | |
| 8.1.6 | KNR 4-01 1212-28 | Malowanie olejne rur metalowych fi do 50 mm - dwukrotne | m | 8,980 | | |
| 8.1.7 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie folią podłóg, glazury na ścianie, okien, drzwi lamp, krtek wentylacyjnych itp. | m ² | 49,304 | | |
| 9 | | MALOWANIE KORYTARZA NA IIIp. | | | | |
| 9.1 | 45442100-8 | 45442100-8 Roboty malarskie | | | | |
| 9.1.1 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian pod malowanie | m ² | 130,848 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-------------|--|---|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.1.2 | KNR 4-01 1204-08 analiza indywidualna | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć | m ² | 130,848 | | |
| 9.1.3 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | 29,022 | | |
| 9.1.4 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki | m ² | 96,977 | | |
| 9.1.5 | KNR 4-01 1204-02 analiza indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pasów ozdobnych w kolorze grafitowym z wykonaniem odcięcia przy użyciu taśm malarskich niebieskich | m ² | 8,834 | | |
| 9.1.6 | analiza indywidualna | Demontaż i montaż po malowaniu wyłączników i gniazd oraz osłona drobnych elementów na ścianach | godz. | 2,000 | | |
| 9.1.7 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie folią podłóg i cokołów, drzwi, naświetli, skrzynek, tablic, oznaczeń i lamp | m ² | 75,766 | | |
| 9.1.8 | wycena indywidualna | Zabezpieczenie taśmą malarską kątowników narożnych | m | 12,000 | | |
| 9.2 | 45331100-7 | 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania | | | | |
| 9.2.1 | KNR 4-02 0516-03 | Demontaż i montaż grzejnika stalowego do robót malarskich | kpl. | 1,000 | | |
| 9.2.2 | KNNR 4 0406-01 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania | szt | 1,000 | | |
| 10 | | MALOWANIE KORYTARZA NA IV PIĘTRZE | | | | |
| 10.1 | 45442100-8 | 45442100-8 Roboty malarskie | | | | |
| 10.1.1 | NNRNKB 202 1 1134-02 | Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian pod malowanie | m ² | 125,660 | | |
| 10.1.2 | KNR 4-01 1204-08 analiza indywidualna | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć | m ² | 125,660 | | |
| 10.1.3 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | 29,084 | | |
| 10.1.4 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki | m ² | 92,161 | | |
| 10.1.5 | KNR 4-01 1204-02 analiza indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pasów ozdobnych w kolorze grafitowym z wykonaniem odcięcia przy użyciu taśm malarskich niebieskich | m ² | 8,808 | | |
| 10.1.6 | analiza indywidualna | Demontaż i montaż po malowaniu wyłączników i gniazd oraz osłona drobnych elementów na ścianach | godz. | 2,000 | | |
| 10.1.7 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie folią podłóg i cokołów, drzwi, naświetli, skrzynek, tablic, oznaczeń i lamp | m ² | 75,852 | | |
| 10.1.8 | wycena indywidualna | Zabezpieczenie taśmą malarską kątowników narożnych | m | 12,000 | | |
| 10.2 | 45331100-7 | 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania | | | | |
| 10.2.1 | KNR 4-02 0516-03 | Demontaż i montaż grzejnika stalowego do robót malarskich | kpl. | 1,000 | | |
| 10.2.2 | KNNR 4 0406-01 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania | szt | 1,000 | | |
| 11 | | MALOWANIE KUCHNI IVp. | | | | |
| 11.1 | 45442100-8 | 45442100-8 Roboty malarskie | | | | |
| 11.1.1 | analiza indywidualna | Demontaż i montaż szafek ściennych, wyniesienie i wniesienie wyposażenia - nakład na 2 osobowy zespół roboczy | godz. | 3,000 | | |
| 11.1.2 | NNRNKB 202 2 1134-02 | Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian pod malowanie | m ² | 37,992 | | |
| 11.1.3 | KNR 4-01 1204-08 analiza indywidualna | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć | m ² | 37,992 | | |
| 11.1.4 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | 17,334 | | |
| 11.1.5 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki | m ² | 20,658 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|--|---|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.1. | KNR 4-01 1212-6 28 | Malowanie olejne rur metalowych fi do 50 mm - dwukrotnie | m | 8,830 | | |
| 11.1. | KNR-W 4-01 7 1216-01 | Zabezpieczenie folią podłóg, glazury na ścianie, okien, drzwi lamp, kratki wentylacyjnych itp. | m ² | 50,256 | | |
| 12 | | MALOWANIE KORYTARZA NA Vp. | | | | |
| 12.1 | 45442100-8 | 45442100-8 Roboty malarskie | | | | |
| 12.1. | NNRNKB 202 1 1134-02 | Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian pod malowanie | m ² | 116,056 | | |
| 12.1. | KNR 4-01 1204-2 08 analiza indywidualna | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć | m ² | 116,056 | | |
| 12.1. | KNR 4-01 1204-3 01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | 35,265 | | |
| 12.1. | KNR 4-01 1204-4 02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki | m ² | 76,177 | | |
| 12.1. | KNR 4-01 1204-5 02 analiza indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pasów ozdobnych w kolorze grafitowym z wykonaniem odcięcia przy użyciu taśm malarskich niebieskich | m ² | 7,271 | | |
| 12.1. | 6 analiza indywidualna | Demontaż i montaż po malowaniu wyłączników i gniazd oraz osłona drobnych elementów na ścianach | godz. | 2,000 | | |
| 12.1. | KNR-W 4-01 7 1216-01 | Zabezpieczenie folią podłóg i cokołów, drzwi, naświetli, skrzynek, tablic, oznaczeń i lamp | m ² | 69,743 | | |
| 12.1. | 8 wycena indywidualna | Zabezpieczenie taśmą malarską kątowników narożnych | m | 12,000 | | |
| 12.2 | 45331100-7 | 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania | | | | |
| 12.2. | KNR 4-02 0516-1 03 | Demontaż i montaż grzejnika stalowego do robót malarskich | kpl. | 1,000 | | |
| 12.2. | KNNR 4 0406-2 01 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania | szt | 1,000 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |

Słownie: