

Kosztorys ofertowy
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4759P odc. Gołanice - Krzycko Małe.

LP	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn. netto	Wartość netto
			jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			x	x	x
1	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,560		
II	ROBOTY ZIEMNE			x	x	x
2	01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, humusu - o grubości ok. 40 cm z transportowaniem urobku na odkład - składowisko Wykonawcy (chodnik z masy)	m ²	1 317,00		
3	04.01.01	Wykonanie koryta pod chodnik z kostki, zjazdy, obrzeża, krawężnik w gruncie kat. II-IV z transportowaniem urobku na odkład - składowisko Wykonawcy	m ²	127,000		
4	04.01.01	Profilowanie i zagęszczeniem podłoża koryta w gruntach kat. I-VI (chodniki, zjazdy, obrzeża, krawężniki)	m ²	1 567,000		
5	06.01.01a	Wykonanie humusowania skarp, przeciwskaup, dna rowu i terenów zielonych z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10cm	m ²	1 648,000		
6	02.03.01	Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-VI z transportem	m ³	210,000		
7	06.01.01a	Odtworzenie, oczyszczenie, odmulenie i profilowanie istniejących rowów przydrożnych	mb	461,000		
III	PODBUDOWY			x	x	x
8	04.05.01	Warstwa z mieszanki związanej cementem RM=2,5MPa o grubości 15,0cm (stabilizacja gruntu w mieszarce) - chodnik z kostki i zjazdy.	m ²	222,000		
9	04.05.01	Warstwa z mieszanki związanej cementem RM=5,0MPa o grubości 10,0cm (stabilizacja gruntu w mieszarce) - chodnik z masy.	m ²	1 105,000		
10	04.02.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5 mm grubości 15cm - chodnik z masy	m ²	1 034,000		
11	04.02.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5 mm - dodatek na zjazdy	t	10,000		
IV	NAWIERZCHNIA			x	x	x
12	05.03.05a	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S o gr. 4,0cm (chodnik)	m ²	871,00		
13	05.03.05/a	Warstwa wiążąca z z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W o gr. 6cm (zjazd)	m ²	31,00		
14	08.02.02	Wykonanie nawierzchni chodnika, zjadów z betonowej kostki brukowej, bezzazowej, szarej na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm	m ²	191,000		
V	ODWODNIENIE			x	x	x
15	03.02.01	Układanie drenażu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o śr. przewodów 200 mm w geowłókninie w gruncie kat. IV wraz z warstwami podsypki, obsypki i zasypki zgodnie z dokumentacją techniczną (w wycenie ująć wszystkie warstwy zasypek)	mb	40,000		