
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie elewacji budynku leśniczówki Kromnice, naprawa mocowań linii energetycznej na dachu nr inw. 165/775
ADRES INWESTYCJI : Wierzbowo 36 11-700 Mrągowo
INWESTOR : Nadleśnictwo Mrągowo
ADRES INWESTORA : 11-700 Mrągowo ul. Warszawska 49
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Wrzosek
DATA OPRACOWANIA : 2024-06-07

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-06-07

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Malowanie elewacji			
1	KNR-W 4-	Przygotowanie podłoża czyszczenia i zmycie	m ²		
d.1	01 0619-03				
	analogia				
	Elewacja wschodnia	$12.80*(3.18+3.68)/2+1.89*2*2.8$	m ²	54.488	
	Elewacja zachodnia	$12.80*(3.18+3.68)/2$	m ²	43.904	
	Elewacja północna	$9.28*3.68+9.28*9.46/2*2$	m ²	121.939	
	Elewacja północna	$9.28*3.18+9.28*9.46/2*2$	m ²	117.299	
	- okna	$-(1.08*1.45*8+0.77*1.08+0.48*1.08)$	m ²	-13.878	
	- wiatrołap	$-1.64*3.68$	m ²	-6.035	
				RAZEM	317.717
2	KNR 0-17	Odgrzybienie powierzchni	m ²		
d.1	2608-02				
	Elewacja wschodnia	$12.80*(3.18+3.68)/2+1.89*2*2.8$	m ²	54.488	
	Elewacja zachodnia	$12.80*(3.18+3.68)/2$	m ²	43.904	
	Elewacja północna	$9.28*3.68+9.28*9.46/2*2$	m ²	121.939	
	Elewacja północna	$9.28*3.18+9.28*9.46/2*2$	m ²	117.299	
	- okna	$-(1.08*1.45*8+0.77*1.08+0.48*1.08)$	m ²	-13.878	
	- wiatrołap	$-1.64*3.68$	m ²	-6.035	
				RAZEM	317.717
3	KNR 0-33	Malowanie elewacji	m ²		
d.1	0128-01				
	Elewacja wschodnia	$12.80*(3.18+3.68)/2+1.89*2*2.8$	m ²	54.488	
	Elewacja zachodnia	$12.80*(3.18+3.68)/2$	m ²	43.904	
	Elewacja północna	$9.28*3.68+9.28*9.46/2*2$	m ²	121.939	
	Elewacja południe	$9.28*3.18+9.28*9.46/2*2$	m ²	117.299	
	- okna	$-(1.08*1.45*8+0.77*1.08+0.48*1.08)$	m ²	-13.878	
	- wiatrołap	$-1.64*3.68$	m ²	-6.035	
				RAZEM	317.717
4	KNR 19-01	Uzupełnienie ubytków elewacji (punktowo)	m ²		
d.1	0801-02				
	2		m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-03	Wymiana stojaków dachowych o długości do 4 m i śr. rury do 80 mm dla przyłączy 2 i 4 przewodowych na dachu krytym gontem, dachówką, eternitem	szt.		
d.1	0801-01				
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5	Montaż na ścianie stojaków dla przyłączy	szt.		
d.1	0802-02				
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXS _n lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm ² ręcznie	szt.		
d.1	0803-02				
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
d.1	1604-01				
	9.28*4*2		m ²	74.240	
				RAZEM	74.240