



KLASA DREWNA C24

NUMER	RODZAJ ELEMENTU	PRZEKRÓJ	DŁUGOŚĆ	IŁOŚĆ
1	KROKIEW	8cmx20cm	846cm	54
1	KROKIEW	8cmx20cm	940cm	56
1	KROKIEW	8cmx20cm	490cm	2
1	KROKIEW	8cmx20cm	160cm	2
2	JĘTKA	8cmx18cm	604cm	56
3	PLATEW KALENICOWA	12cmx12cm	2568cm	1
3	PLATEW KALENICOWA	12cmx12cm	1968cm	1
4	MURLATA	14cmx14cm	2568cm	2
4	MURLATA	14cmx14cm	1968cm	2
5	PODVALINA	16cmx9cm	2568cm	2
5	PODVALINA	16cmx9cm	1968cm	2
6	WYMIAN	12cmx20cm	188cm	4

UWAGI:

- 1) Ustalenie długości montażowej murlary, podwaliny oraz płatwi kalenicowej po stronie wykonawcy
- 2) Zestawienie nie zawiera nadatków na odcinanie końcówek montażowych

UWAGA:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. OTWORY W STOPACH WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
3. WSZYSTKIE RZĘDNE WERYFIKOWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
4. PODSTAWA DO REALIZACJI OBIEKTU JEST KOMPLETNA PEŁNBRANŻOWA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I WARSZTATOWA

BETON: C25/30 (B30)
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (BST500; RBW500)
STAL PROFILOWA: S355
KLASA DREWNA: C24

Nr. rewizji		Opis rewizji		Data		Autor	
OPRACOWANIE:		RIKTNING GROUP		LOKALIZACJA:		Gmina Kleszczewo	
RIKTNING GROUP		Iwona Hołas		PROJEKTY – NADZORY – AUDYTY GOSPODARSTWA ENERGETYCZNEGO		działki nr ewid. 15/73 i 15/74, obręb 0003 Kleszczewo	
INWESTOR:		Gmina Kleszczewo Ul. Poznańska 4, 62-005 Kleszczewo		BRANZA:		KONSTRUKCJA	
Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie wraz z wewnętrzną instalacją gazową, zbiornikiem retencji deszczowej oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.		STADIUM:		PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANZA:		DATA:		REWIZJA:			
K		31.01.2022		00			
TREŚĆ RYSUNKU:		RZUT KONSTRUKCJI DACHU		SKALA:		1:100	
NR RYSUNKU:		PW_K_O_04		FORMAT:			